

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
1	直接仮設						
	遣り方		1	式			別紙明細 1
	墨出し		1	式			別紙明細 2
	養生		1	式			別紙明細 3
	整理清掃片付け		1	式			別紙明細 4
	竣工時清掃		1	式			別紙明細 5
	内部足場		1	式			別紙明細 6
	地足場		1	式			別紙明細 7
	外部足場	くさび緊結足場W600 手すり先行型	1	式			別紙明細 8
	災害防止		1	式			別紙明細 9
	直接仮設 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
2	土工						
	根伐	擁壁・土間下共	246	m3			
	床付け		138	m2			
	埋め戻し		114	m3			
	埋め戻し（壁裏埋め戻し）		150	m3			
	同上場内小運搬		150	m3			
	発生土運搬	根伐-埋め戻し-擁壁裏発生しない					
	土工機械運搬		1	式			
	土工 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
3	地業						
	砕石地業	再生材 基礎下（擁壁共）	26	m3			
	砕石地業	再生材 土間下	12.4	m2			
	防湿ポリエチレンフィルム	t 0.15	114	m3			
	擁壁部裏込め砕石		18	m3			
	地業 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
4	鉄筋						
	異形鉄筋	D10 SD295A	11.2	t			
	異形鉄筋	D13 SD295A	16.5	t			
	異形鉄筋	D16 SD295A	1.1	t			
	スクラップ控除		0.8	t			
	鉄筋加工組立		28	t			
	鉄筋運搬		28.8	t			
	鉄筋 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
5	コンクリート						
	普通コンクリート	捨てコン 18-15-25	11.8	m3			
	普通コンクリート	土間コンクリート 21-15-25	30.3	m3			
	普通コンクリート	躯体コンクリート 30-18-25温度補正共	214	m3			
	コンクリート打設手間						
	捨てコン		11.8	m3			
	土間コンクリート		30.3	m3			
	躯体コンクリート		214	m3			
	ポンプ圧送費		1	式			別紙明細10
	擁壁裏止水コンクリート	材工	0.6	m3			
	コンクリート 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
6	型枠						
	普通合板型枠		151	m2			
	打ち放し合板型枠		1,472	m2			
	打ち放し面補修	壁面	950	m2			
	目地・面木		628	m			
	型枠運搬費		1,624	m2			
	擁壁水抜きパイプ		15	箇所			
	型枠 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
7	既成コンクリート						
	コンクリートブロック積	t 120		7 m2			
			7				
	既成コンクリート 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
8	防水						
	(1) 壁面防水						
	埋め戻し面防水	ザイペックスCC工法参考	90	m2			
	(1) 壁面防水 計						
	(2) シーリング						
	シーリング	雨押え部 MS-2 10×20程度	25.6	m			
	シーリング	建具周り MS-2 10×20程度	201	m			
	(2) シーリング 計						
	防水 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
9	屋根及び樋						
	(1) 屋根						
	完全簷合式立平葺き	カラーGL鋼板 t 0.4 棧カバー アルミ吊子	232	m2			
	改質アスファルトルーフィング	t 1.0片面粘着	232	m2			
	軒先伸縮唐草	カラーGL鋼板 t 0.4	57	m			
	軒前面戸	カラーGL鋼板 t 0.4	57	m			
	軒先ケミカル面戸		57	m			
	軒先水切り	カラーGL鋼板 t 0.4	57	m			
	ケラバ水切り唐草	カラーGL鋼板 t 0.4	18.5	m			
	棟面戸	カラーGL鋼板 t 0.4	35.8	m			
	片棟包み	屋根同材 補強下地	35.8	m			
	雪止め金具	羽根タイプ 補強通し吊り子共	56.9	m			
	壁取り合い水上収め	屋根同材	25.2	m			
	(1) 屋根 計						
	(2) 樋						
	落ち葉除け一体型軒樋	両面カラーGL鋼板 t 0.4	22.7	m			
	同上固定金具	アルミ押し出し型材@4010	22.7	m			
	同上止まり	両面カラーGL鋼板 t 0.4	2	箇所			

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	落とし口	100φ用	2	箇所			
	縦樋	カラーVP100 SUS受金物@1200	13.2	m			
	エルボ	100φ	4	箇所			
	(2) 樋 計						
	(3) 荷上げ他						
	荷上げ		1	式			
	法定福利費		1	式			
	(3) 荷上げ他 計						
	屋根及び樋 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
10	金属						
	軽量鉄骨天井下地	19型		m2			
			22.4				
	屋外階段手摺取り付け	ステンレス		m			
			6.7				
	段鼻ノンスリップ	ステンレス		m			
			2.4				
	天井点検口	アルミ 枠450×450		箇所			
			2				
	サッシュアンカー取り付け			箇所			
			241				
	金属 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
11	左官						
	床コンクリート面直ならし	金コテ	78	m2			
	床モルタル金コテ押さえ	内部	213	m2			
	屋根下地モルタル金コテ押さえ	屋根下地	232	m2			
	階段モルタル塗り		11	m2			
	ささら巾木モルタル塗り	階段外側共	12	m			
	壁モルタル金コテ押さえ	内部C B面	8.3	m2			
	袖壁等天端押さえ		15.5	m			
	建具周囲モルタル充填		123	m			
	左官 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
12	建具						
	(1) 鋼製建具						
	S D - 1	搬入・取り付け共 額入り片開きドア	2	箇所			
	S D - 2	搬入・取り付け共 額入り片開きドア	11	箇所			
	S D - 3	搬入・取り付け共 額入り片開きドア	2	箇所			
	S D - 4	搬入・取り付け共 額入り両開きドア	1	箇所			
	S D - 5	搬入・取り付け共 額入り両開きドア	1	箇所			
	S G - 1	搬入・取り付け共 固定ガラリ	14	箇所			
	法定福利費		1	式			
	(1) 鋼製建具 計						
	(2) アルミ製建具						
	A W - 1		2	箇所			
	同上運搬取り付け調整費		1	式			
	法定福利費		1	式			
	(2) アルミ製建具 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(3) ガラス						
	強化ガラス	型	6	m2			
	ガラス止めシール		56.5	m			
	(3) ガラス 計						
	(4) 防球窓枠フェンス						
	AW-1 用		2	箇所			
	同上取り付け		1	式			
	(4) 防球フェンス 計						
	(5) トイレブース						
	T B - 1	運搬・搬入費共 トイレブース	1	箇所			
	T B - 2	運搬・搬入費共 トイレブース	1	箇所			
	法定福利費		1	式			
	(5) トイレブース 計						
	建具 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
13	塗装						
	(1) 鉄部塗装						
	鉄部 DP 塗装	鉄鋼面 2 級 アクリルシリコン	97.8	m2			
	同上素地こしらえ	C 種	97.8	m2			
	(1) 鉄部塗装 計						
	(2) 外部吹付け						
	防水型複層塗材 E		253	m2			
	同上素地こしらえ	B 種	259	m2			
	(2) 外部吹付け 計						
	塗装 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
14	内装						
	コンクリートカッター目地切り	屋外土間含む	270	m			
	天井化粧石膏ボード張り	455*910*9.5	22.4	m2			
	天井見切縁	塩ビ	27.2	m			
	内装 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
15	ユニット及びその他						
	手洗い流し設置		1	式			別紙明細11
	足洗流し設置		1	式			別紙明細12
	室名札設置		1	式			
	スチールラック設置		1	式			
	ユニット及びその他 計						
	室名札設置 内訳						
	カッティングシート張り H400（1～11）		11	箇所			
	カッティングシート張り H100（倉庫1～倉庫4）		4	箇所			
	施工費		1	式			
	室名札設置 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	スチールラック設置 内訳						
	軽量スチールラック	(耐荷重150kgf/段) 天地3段1840×600×1810	16	台			
	同上 増連	(耐荷重150kgf/段) 天地3段1800×600×1810	16	台			
	固定金具		48	個			
	同上 搬入据付費		1	式			
	スチールラック設置 計						

共通仮設費

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	共通費						
	共通仮設費(率分)		1	式			
	共通仮設費(積み上げ分)						
	(仮囲い)	(防音シート H=2 m	1	式			別紙明細15
	(ゲート)	1箇所	1	式			別紙明細16
	(鉄板敷き)		1	式			別紙明細17
	(完成時場内敷き均し)						別紙明細18
			1	式			
	(安全費)	交通誘導員	1	式			別紙明細19
	仮設倉庫10m2程度	8か月使用	1	式			
	(積み上げ分) 計						
	・ 共通仮設費 計						
	・ 現場管理費						
			1	式			
	・ 一般管理費						
			1	式			
	共通費 計						

細目別内訳

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	別紙明細-1 (遣り方)						
			193	m2			
	(遣り方) 計						
	別紙明細-2 (墨出し)						
			226	m2			
	(墨出し) 計						
	別紙明細-3 (養生)						
			226	m2			
	(養生) 計						
	別紙明細-4 (整理清掃片付け)						
			226	m2			
	(整理清掃片付け) 計						
	別紙明細-5 (竣工時清掃)						
			226	m2			
	(竣工時清掃) 計						
	別紙明細-6 (内部足場)						
			226	m2			
	(内部足場) 計						

細目別内訳

	別紙明細- 7 (地足場)						
	地足場		150.4	m2			
	(地足場) 計						
	別紙明細- 8 (外部足場)						
	外部足場 (建地幅600)		400	m2			
	(外部足場) 計						
	別紙明細- 9 (災害防止)						
	メッシュシート張り		400	m2			
	(災害防止) 計						
	別紙明細-10 (ポンプ圧送費)						
	50m3未満	基本料	2	回			
	100m3未満	基本料	2	回			
		圧送費	214	m3			
	(ポンプ圧送費) 計						

細目別内訳

	別紙明細-11（手洗い流し）						
	根伐		1	m3			
	埋め戻し		0.5	m3			
	残土処分		0.5	m3			
	砕石地業		0.1	m3			
	捨てコン	材工	0.1	m3			
	型枠		2.9	m2			
	鉄筋		1	式			
	コンクリート		1	式			
	土間は外部土間にて						
	袖壁等天端押さえ		2.7	m			
	ステンレス流し台		1	台			
	(手洗い流し) 計						

細目別内訳

	別紙明細-12（足洗い流し）						
	根伐		0.5	m3			
	埋め戻し		0.3	m3			
	残土処分		0.2	m3			
	砕石地業		0.3	m3			
	捨てコン		0.2	m3			
	型枠		2.4	m2			
	鉄筋	材工	1	式			
	コンクリート	材工	1	式			
	土間は外部土間にて						
	防水モルタル金コテ		3.8	m2			
	コンクリートブロック積		1.5	m2			
	シーリング	MS-2 10×20程度	3.5	m			
	（足洗い流し） 計						

細目別内訳

	別紙明細-13（ステンレス手すり設置）						
	根伐	人力掘削	7.6	m3			
	埋め戻し		6.8	m3			
	残土処分		0.8	m3			
	砕石地業		0.3	m3			
	捨てコン		0.2	m3			
	型枠		5.9	m2			
	面木		36.4	m			
	ワイヤーメッシュ	材工	2.1	m2			
	捨てコン	材工	1	式			
	コンクリート	材工	0.4	m3			
	天端押さえ		7	m			
	ステンレス手すり加工設置	26m	25.2	m			
	（ステンレス手すり設置） 計						

細目別内訳

	別紙明細-14（ポール時計設置）						
	根伐	人力掘削	4	m3			
	埋め戻し		3	m3			
	残土処分		1	m3			
	砕石地業		0.1	m3			
	捨てコン		0.1	m3			
	型枠		4	m2			
	面木		5	m			
	基礎上面金コテ		1	式			
	ポール時計加工設置		1	式			
	（ポール時計設置） 計						

細目別内訳

	別紙明細-15（仮囲い）						
	防音シート	H2.0m	193	m			
	（仮囲い） 計						
	別紙明細-16（ゲート）						
	シートゲート	6.0m	1	箇所			
	（ゲート） 計						
	別紙明細-17（鉄板敷き）						
	鉄板敷き		870	m2			
	（鉄板敷き） 計						
	別紙明細-18（場内敷き均し）						
	場内敷き均し		1,300	m2			
	（場内敷き均し） 計						
	別紙明細-19（交通誘導員）						
	交通誘導員		60	人日			
	（交通誘導員） 計						