

工 事 数 量 総 括 表 （ 当 初 ）

部長				課長		リ-ダ-		検算者		設計者	
工 事 名	水道事業舗装本復旧工事										
											建設リサイクル法
工 事 場 所	笛吹市内										
河川名、路線名等											
事 業 名											
設計請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額						
設計工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額						
請負工事費 （消費税込み）					変更による増減額						
工事価格 （消費税抜き）					変更による増減額						
最終請負工事費 （消費税込み）					単品スライド適用 による増減額						
最終請負工事費 計 算 式											

工 事 概 要	< 認可・実施 >				
	舗装本復旧 57か所 舗装工A=1,048m2 上層路盤工A=480m2				
	< 実施・変更 >				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬 + 小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部水道課				
備 考					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 本工事費 ＊ ＊					
道路維持					
		1 式			
道路土工					
		1 式			
掘削工					
		1 式			
掘削					
	57	m 3			
土砂等運搬					
	57	m 3			
舗装工					
		1 式			
舗装準備工					
		1 式			
不陸整正					
	568	m 2			
舗装打換え工					
		1 式			
舗装版切断					
	488	m			
舗装版破碎					
	1,048	m 2			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
殻運搬・処理					
	46	m 3			
濁水運搬処理					
	1	式			
上層路盤 (t=100mm)					
	307	m 2			
上層路盤 (t=150mm)					
	173	m 2			
表層 (t=40mm)					
	611	m 2			
表層 (t=50mm)					
	437	m 2			
薄層カラー舗装工					
		1 式			
薄層カラー舗装					
	12	m 2			
区画線工					
		1 式			
区画線工					
		1 式			
熔融式区画線 (外側線・センターライン)					
	56	m			
熔融式区画線 (停止線)					
	5	m			

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶融式区画線（破線）					
	9	m			
溶融式区画線（文字・記号）					
	13	m			
仮設工					
		1 式			
交通管理工					
		1 式			
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊ 直接工事費 ＊ ＊					
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
技術管理費					
		1 式			
土質試験費					
	1	式			
共通仮設費（率分）					
		1 式			
＊ ＊ 共通仮設費計 ＊ ＊					

＊ ＊ 本工事費内訳書 ＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊ 純工事費 ＊ ＊					
現場管理費		1 式			
＊ ＊ 工事原価 ＊ ＊					
一般管理費等		1 式			
契約保証費		1 式			
＊ ＊ 一般管理費等計 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格 ＊ ＊					
＊ ＊ 工事価格計 ＊ ＊					
消費税・地方消費税額		1 式			
＊ ＊ 設計請負工事費 ＊ ＊					
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額					

契 約 図 面 の 省 略

契約図面は、受注者閲覧 / 契約および支出負担行為伺い
添付の図面（参考図面を除く）と同等。