

# 特記仕様書

## 第1条 適用範囲

- 1) この特記仕様書は、山梨県県土整備部 土木工事共通仕様書(令和7年10月改定 山梨県県土整備部) (以下「共通仕様書」という。)という特記仕様書で、『市道 1052号線(さくら温泉通り)歩道整備工事』の施工に適用する。
- 2) この工事の施工にあたっての一般的事項は、共通仕様書によるものとする。
- 3) 本工事の実施にあたり特記仕様書に明示なき事項については、共通仕様書、現場説明事項及び工事協議(打合せ)書によるものとする。

## 第2条 施工計画書の作成

施工に先立ち作成する施工計画書は、現場着工前(30日以内)までに提出すること。記載項目については、共通仕様書によるものとする。その際、緊急時の体制及び対応については、休日であっても不測の事態に対応できるよう連絡先を明記すること。

## 第3条 建設副産物の適正処理

工事の施工により発生するコンクリート塊・アスファルト塊は、廃棄物処理法に基づき該当廃棄物の処分業の許可を取得している再資源化施設で適正に処分すること。

## 第4条 段階確認等

段階確認にあたり、請負者は共通仕様書によるほか、下記によるものとする。

- 1) 段階確認の計画書作成  
工事着手前において、段階確認事項を確認、整理し、段階確認予定時期を期した段階確認工程表を作成する。
- 2) 社内検査の実施  
段階確認を受ける前には必ず社内検査を実施し、設計図書どおりの施工がなされているか事前確認すること。また、検査結果を整理し、監督員から請求があった場合は提示しなければならない。
- 3) 段階確認時の注意事項  
段階確認においては、検査(確認)部分の出来形が確認できる資料を事前に作成し、監督員に提出すること。
- 4) 段階確認実施日程  
請負者は、段階確認により発注者の確認を受ける必要のある場合については、原則立ち会い希望日の前日までに書面により協議すること。
- 5) その他  
段階確認の計画書及び配筋チェックシートについて、監督員の承諾を得た場合は、請負者の様式により管理できる。

## 第5条 履行報告

- 1) 受注者は、工事履行報告書を監督員に提出しなければならない。  
工事履行報告書は毎月末に提出するものとし、以下の事項を記載しなければならない。
  - ① 工種(種別)
  - ② 構成比  
契約締結時の請負代金額に対する工種別の構成割合
  - ③ 進捗率  
当該報告日までの工事構成比に対する進捗率

- 2) 受注者は、報告した進捗状況が、別工事に影響を与えると監督員が判断したときは、監督員の指示に従い別工事の受注者と工程の調整を行い、調整結果について監督員の承諾を得なければならない。

## 第6条 工事現場管理

請負者は、工事の施工にあたっては次の事項を遵守するものとする。

- 1) 積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 2) さし柵装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。
- 3) 過積載車輛、さし柵装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受けるなど過積載を助長することのないようにすること。
- 4) 取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし柵装着車、不表示車等を土砂等運搬に使用している場合は、早急に不正状態を解消する措置を講じること。
- 5) 橋梁点検車等の使用については、積載制限重量の遵守、墜落防止対策、運転操作等安全には十分配慮すること。

## 第7条 安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、工事着手後、原則として作業員全員の参加により月当たり半日（4時間）以上の時間を割り当て、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

- 1) 安全活動のビデオ等の視覚資料による安全教育
- 2) 本工事内容等の周知徹底
- 3) 土木工事安全施工技術指針等の周知徹底
- 4) 本工事における災害対策訓練
- 5) 本工事現場で予想される事故対策
- 6) その他、安全・訓練等として必要な事項

## 第8条 工事の下請負

請負工事の一部をやむを得ず下請負に附した場合には、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、その写しを発注者に提出すること。その場合には、施工体系図の写しも合わせて提出すること。施工体系図には、下請け契約にあたらぬ資材等の運搬や輸送、交通誘導警備員等についても可能な限り記載すること。

## 第9条 工事中の交通及び保安設備

本工事の施工に際しては、道路工事交通保安施設設置基準（山梨県県土整備部、令和6年2月）L型標準図により交通誘導警備員及び保安施設を配置するものとする。

必要に応じ保安用の夜間照明設備を設置する等、十分な危険防止対策を施すこと。

また、工事区域内での車両の運行及び歩行者の通行に際しては、通行の誘導、路面の補修に努める等、交通及び保安上十分な措置を講じること。

- ① 作業の時間帯 平日（土日祝日を除く）、8：30～17：00 交替要員有り
- ② 交通誘導期間 施工期間 34日間（2名／日）交代要員含む 計68名を計上する
- ③ 山梨県公安委員会の指定路線で交通誘導を行う場合は、検定合格警備員の配置（警備業法第23条に規定する都・県公安委員会の行う1級又は2級検定に合格した者）1名以上を充てること。

ただし、交通管理者等との協議条件など社会的要件、現地精査に基づき配置人員等の変更が必要になった場合は、監督員と協議するものとする。

やむを得ず、作業時間外の作業又は通行止めを伴う作業を実施する場合、監督員の承諾を得たうえ、近隣への周知を行い実施すること。

## 第10条 再生資源利用計画（実施）書及び再生資源利用促進計画（実施）書の提出

本工事は、建設副産物実態調査の対象工事であり、請負者は国土交通省HPにEXCEL形式で公開されている様式により作成した再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書（確認結果票を含む、以下同じ）1部（紙）を施工計画書に添付し監督員に提出するものとする。

また、受注者は、法令等に基づき、再生支援利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

工事完了後は速やかに、当初作成した工事データを実績値に修正した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を印刷し、1部（紙）を完成書類に添付し、また、電子データをCD-R等により監督員に提出するものとする。その際、同HPに公開されているチェックソフトにてエラーチェックを行い、結果を印刷したものを提出すること。

なお、作成した工事データは自社で1年間保管するものとする。

※「再生資源利用[促進]計画書(実施書)」は下記方法により入手すること

国土交通省ホームページからダウンロード

URL

[https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page\\_03060101credas1top.htm](https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm)

## 第11条 排出ガス対策型建設機械および低騒音型建設機械の原則使用

排出ガス対策型建設機械あるいは、排出ガス浄化装置を装着した建設機械を使用する場合、および指定された低騒音型建設機械を使用する場合には、施工現場において使用する機械の写真撮影を行い提出するものとする。なお、指定機械であることを識別するラベルが添付されているので、確認できるように撮影し、監督員に提出するものとする。

## 第12条 出来形管理

出来形管理基準については、山梨県県土整備部監修『建設工事必携』及びこれに基づく『2. 土木工事施工管理基準及び規格値』を準拠するものとする。

## 第13条 留意事項

- 1) 施工の際は安全施設等十分設置し、近隣耕作者及び道路利用者の交通安全に十分注意すること。
- 2) 工事で発生する騒音や振動、沿道の取り付け、排水、雨水処理等による苦情が発生しないよう努めること。
- 3) 監督員との協議、段階確認等には協議書等を提出し、図面や数値等でその内容がわかるよう参考資料を添付したうえで2部提出すること。
- 4) コンクリート殻・アスファルト殻の出来形管理は立米管理を原則とする。
- 5) 設計内容にかかわる物はもちろん協議打合せに関する事項は、すべて〔工事打合簿〕によりそのつど処理するものとし、了解・承諾のある前に施工した場合は、受注者の責任により行うこと。
- 6) 本工事において、土木工事共通仕様書による工事測量に基づき起工測量を行い、その結果を監督員に提出するとともに現地の状況を十分把握し安全性、施工性、細部構造等の検討を行い、受注者の責任において施工するものとする。
- 7) 労働安全衛生規則により、労働基準監督署に届けの必要がある場合はその写しを施工計画書に添付すること。
- 8) 受注者は、工事着工前には周辺の地権者・耕作者・役員等立会いのうえ、民地との境界確認、施工方法・施工期間等を説明しトラブルの無いよう施工すること。
- 9) 既設舗装の取壊しについて、舗装版の厚さに相違があり取壊し・処分数量に相違が生じた場合には、協議を行い数量の変更を行うこと。その際には根拠となる資料を添付すること。

- 10) 変更に関する協議の行われていない事項に関しては、請負金額の変更は行わないものとする。(工事請負契約における設計変更ガイドライン(平成30年6月)による)
- 11) 既存立木の植生に十分配慮し施工を行うこと。

#### 第14条 土砂運搬について

本事で発生する土砂(残土処理)については、建設工事の施工における建設発生土は、建設副産物処理基準[4]設計・積算・施工の3. 建設発生土(2)ストックヤードによるものとする。

- ① 搬出場所: 笛吹市石和町大坪地内
- ② 運搬距離: 10km 以下
- ③ その他条件: スtockヤードの整備状況により、搬出条件が変更となる場合があるため、着手前に監督員と協議すること。

#### 第15条 工事支障物件

- 1) 温泉管が埋設されているため、受注者は工事に先立ち埋設位置、深さ、管種等について管理者への聞き取り調査、図上による調査、現地確認を十分に行うこと。
- 2) 埋設物と近接して作業を実施する場合、振動、荷重、削孔・掘削による埋設物の損傷を避けるため十分な余裕を確保すること。
- 3) 埋設位置が明確でない場合、必要に応じて試掘調査を実施すること。

#### 第16条 作業中止期間

- 1) 作業中止期間は以下の期間とする。  
作業中止期間: 令和8年11月15日から令和9年1月31日まで
- 2) 作業中止期間中は、作業区間を供用が可能な状態に復旧を行わなければならない。

#### 第17条 週休2日適用工事

本工事は、週休2日適用工事として、月単位の週休2日により取り組むことを標準とし、さらに、質の向上を図る完全週休2日(土日)に取り組むこともできる。

- 1) 週休2日の取り組みについては、施工計画書により提出すること。
- 2) 取り扱いについては、令和7年5月1日から適用する「週休2日適用工事実施要領」及び「週休2日適用工事に要する費用の計上について」による。

#### 第18条 工期について

工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項を見込んでいる。

① 準備期間	40日間
② 後片付け期間	20日間
③ 雨休率	1.85
④ 年末年始	0日間
⑤ 他工事との作業重複期間	10日間

### 第19条 他工事との調整

- 1) 下記工事の請負業者とは、現場が連続し施工が輻輳することから、施工手順工程については十分な打ち合わせを行い、工事の円滑な進捗に努めるものとする。
- 2) 本工事との調整工事は以下のとおりとする。

工事名	工期（予定）
市道 1052 号線(さくら温泉通り)電気設備工事	令和8年8月3日～令和9年3月19日

### 第20条 その他

- 1) 適用工種は『道路改良工事』とし施工地域区分については『一般交通影響あり（2）』とする。
- 2) 適用単価年月日は『令和8年6月1日基準』とする。
- 3) その他疑義が生じた場合は監督員と協議すること。

**暴力団関係者等による不当介入に対する措置に関する特約文書**  
**(建設工事事用)**

(総則)

第 1 条 この特約文書は、この特約文書が添付される契約書と一体をなすものとする。

(不当介入に対する措置)

第 2 条 契約の相手方(以下「乙」という。)は、工事の施工に当たり、以下の事項を遵守しなければならない。

- (1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3 年法律第 77 号)第 2 条に規定するもの(以下「暴力団関係者等」という。)から不当介入(不当要求又は工事妨害)を受けた場合は、その介入を受け入れることなく毅然と拒否し、その旨を速やかに笛吹市(以下「甲」という。)に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。
- (2) 乙の下請業者が暴力団関係者等から不当介入(不当要求又は工事妨害)を受けた場合は、その介入を受け入れることなく毅然と拒否し、乙に速やかに報告するよう当該下請業者を指導すること。

また、下請業者からその旨の報告を受けた際は、速やかに甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出ること。

(義務違反)

第 3 条 甲は、乙が前条に違反した場合は、笛吹市建設工事請負契約に係る入札参加資格停止等措置要領(平成 16 年笛吹市告示第 79 号)の規定に基づき、入札参加資格停止の措置を行うものとする。

乙の下請業者が報告を怠った場合も同様の措置を行うものとする。