

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	墨出し	屋根改修	1.0	式			
	墨出し	外壁改修	1.0	式			
	墨出し	内部複合改修	1.0	式			
	養生	屋根改修	1.0	式			
	養生	外壁改修	1.0	式			
	養生	内部複合改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	屋根改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	外壁改修	1.0	式			
	整理清掃跡片付	内部複合改修	1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	屋根改修工事						
	(大屋根)						
	ガルバリウム鋼板葺	断熱材 ルーフィング共 周囲補強共 瓦棒葺 t=0.4 カハ工法	351.0	m ²			
	棟納め	既存撤去共 屋根同材	17.2	m			
	片棟納め	屋根同材	16.7	m			
	谷納め	屋根同材	19.7	m			
	軒先納め	屋根同材	40.7	m			
	ケラバ納め	屋根同材	49.5	m			
	取合水切	水上 既存撤去共 屋根同材	15.8	m			
	取合水切	段差部 既存撤去共 屋根同材	12.9	m			
	破風鉄板巻	H=240 屋根同材	107.0	m			
	トップライト廻雨仕舞	下地共 水上処理共 1150*1150	2.0	か所			
	雪止金物	既存撤去共 L-50 メッキ	66.5	m			
	軒樋	カナメジャーフ 樋	40.7	m			
	軒樋コーナー	カナメジャーフ 樋	3.0	か所			
	落し口	75φ	9.0	か所			
	タテ樋	ガルバリウム鋼板 75φ	35.9	か所			
	(渡り廊下)						
	ガルバリウム鋼板葺	断熱材 ルーフィング共 周囲補強共 リフタッチ瓦棒葺 t=0.4 カハ工法	25.5	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	棟納め	既存撤去共 屋根同材	7.9	m			
	谷納め	屋根同材	3.6	m			
	軒先納め	屋根同材	15.8	m			
	取合水切	流れ方向 屋根同材	3.2	m			
	破風鉄板巻	H=240 屋根同材	15.8	m			
	雪止金物	L-50 メッキ	15.8	m			
	軒樋	カナメジャー [®] 樋	15.8	m			
	落し口	75φ	2.0	か所			
	タテ樋	ガルバリウム鋼板 75φ	6.8	m			
	(その他)						
	屋根材荷揚運搬		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	外壁改修工事						
	(撤去)						
	軒天 ボード撤去	アスベスト含有	78.5	m ²			
	軒天 下地撤去	集積共	78.5	m ²			
	破風板撤去	集積共	122.0	m			
	軒樋撤去	集積共	56.5	m			
	タテ樋撤去	集積共	42.7	m			
	外壁 杉板撤去	集積共	63.4	m ²			
	木製ぬれ縁撤去	土台+受け+すのこ 集積共	25.1	m ²			
	ぬれ縁基礎撤去	コンクリート 集積共	2.0	m ³			
	(外壁サイディング改修)						
	窯業系サイディング	通気工法 下地金物共 シート貼共 t=16	311.0	m ²			
	サイディング役物	出隅	30.9	m			
	サイディング役物	入隅	14.7	m			
	サイディング役物	土台水切	85.2	m			
	サイディング役物	既存建具廻処理	145.0	m			
	(その他改修)						
	木軸組		13.8	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	建具改修工事						
	(撤去)						
	木製建具撤去	片開き枠共 集積共	7.6	m ²			
	木製建具撤去	両開き枠共 集積共	31.2	m ²			
	鋼製建具撤去	両開き枠共 集積共	7.3	m ²			
	トイレブース撤去	集積共	17.4	m ²			
	網戸撤去	集積共	15.5	m ²			
	ガラス撤去	集積共	58.0	m ²			
	(木製建具)						
	HD-1 片引きハンガー戸	2000*1030	2.0	か所			
	HD-2 片引きハンガー戸	2000*1030	2.0	か所			
	HD-3 片引きハンガー戸	2000*1030	2.0	か所			
	HD-4 片引きハンガー戸	2000*1030	2.0	か所			
	HD-5 片引きハンガー戸	2000*740	24.0	か所			
	(アルミ製建具)						
	AD-1 引違い戸	ビル用 取付共 額縁共 2000*1600	1.0	か所			
	網戸新設		1.0	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(トイレブース)						
	TB-1 トイレブース	2000*7585	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	2000*7069	1.0	か所			
	(ガラス)						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	0.6	㎡			
	複層ガラス	LowE3+A12+FL3	58.0	㎡			
	複層ガラス	LowE3+A12+強化6	3.2	㎡			
	ガラス押えシーリング		287.0	m			
	ガラス押えシーリング	木建用	14.4	m			
	ガラスクリーニング		61.8	㎡			
	衝突防止マーク		4.0	か所			
	(その他)						
	木製建具3方枠		248.0	m			
	建具 化粧シート貼	既存木製建具面	26.0	㎡			
	建具廻 モルタル詰		1.6	m			
	建具廻 シーリング		152.0	m			
	既存アルミ建具クリーニング		1.0	式			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
5	内装改修工事						
	(撤去)						
	床 床組撤去	集積共	12.7	m ²			
	床 合板撤去	集積共	12.7	m ²			
	床 ネタフォーム撤去	集積共	44.0	m ²			
	床 床シート撤去	集積共	149.0	m ²			
	床 縁甲板撤去	ラバークッション付 集積共	55.7	m ²			
	床 スノコ撤去	集積共	9.1	m ²			
	床 タタミ撤去	集積共	30.0	枚			
	床 タイル撤去	集積共	16.5	m ²			
	木製巾木撤去	集積共	53.2	m			
	雑布摺撤去	集積共	11.2	m			
	壁 間仕切撤去	木製 集積共	101.0	m ²			
	壁 タイル撤去	集積共	30.2	m ²			
	壁 モルタル撤去	集積共	201.0	m ²			
	壁 ボード撤去	集積共	291.0	m ²			
	壁 ビニールクロス撤去	集積共	159.0	m ²			
	天井 下地撤去	集積共	71.4	m ²			
	天井 ボード撤去	集積共	91.8	m ²			
	天井 ボード撤去	アスベスト含有 集積共	36.0	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	天井 ビニールクロス撤去	集積共	121.0	m ²			
	天井 木製格子撤去	集積共	13.0	m ²			
	家具類撤去	集積共	29.9	m ³			
	木製手摺撤去	H=500 集積共	6.7	m			
	カーテンレール撤去	集積共	9.1	m			
	シャワーカーテン撤去	集積共	18.3	m ²			
	備品類撤去	集積共	1.0	式			
	土間コンクリート撤去	集積共	8.8	m ²			
	カッター入	コンクリート	83.2	m			
	(床改修)						
	セルフレベルリング		73.7	m ²			
	モルタル金ゴテ		16.5	m ²			
	乾式二重床	H=125	52.7	m ²			
	システム根太		41.1	m			
	合板	t=12	52.7	m ²			
	タイルカーペット	t=6.2	196.0	m ²			
	ロボフロア	t=5	66.4	m ²			
	長尺塩ビシート	t=2	52.5	m ²			
	長尺塩ビシート巻上	H=100	35.6	m			
	ソフト巾木	H=100	111.0	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	木製巾木	H=100	75.5	m			
	(壁改修)						
	軸組		166.0	m ²			
	胴縁組	ヨコ胴縁	340.0	m ²			
	石膏ボード	t=12.5	6.6	m ²			
	石膏ボード	t=12.5 継目処理	340.0	m ²			
	耐水石膏ボード	t=12.5	5.1	m ²			
	耐水石膏ボード	t=12.5 継目処理	96.2	m ²			
	ビニールクロス		537.0	m ²			
	化粧シート		78.7	m ²			
	(天井改修)						
	野縁組		21.8	m ²			
	石膏ボード	t=9.5 継目処理	33.5	m ²			
	化粧石膏ボード	t=9.5	43.3	m ²			
	ビニールクロス		136.0	m ²			
	塩ビ廻縁		85.7	m			
	塩ビ廻縁	下り見切	6.6	m ²			
	断熱材	発泡ウレタン t=20	75.6	m ²			
	天井点検口	450*450	4.0	か所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(その他改修)						
	木製間仕切笠木	90*90	75.5	m			
	額縁	既製品	22.4	m			
	ステンレスノンスリップ		49.1	m			
	ステンレスライニング甲板	W=100	4.7	m			
	耐食鏡	350*300	5.0	か所			
	耐食鏡	900*1200	2.0	か所			
	室名サイン	H=30	9.0	か所			
	室名サイン	H=20	24.0	か所			
	室名サイン	90*500	3.0	か所			
	施設案内	500*300	1.0	か所			
	ユニットシャワー	0912	4.0	か所			
	キッチンカウンター	750*650*6950	1.0	か所			
	キッチンカウンター天板	御影 L=6950	1.0	か所			
	洗面台	750*550*1350	2.0	か所			
	洗面台	750*550*2000	1.0	か所			
	洗面台	750*550*2400	1.0	か所			
	折り畳みテーブル	塗装共 270*700	24.0	か所			
	階段 壁付手摺	木目調	13.1	m			
	便所 壁付L型手摺		1.0	か所			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
6	塗装改修工事						
	(外部)						
	外巾木 A E P 塗	既存面 高压洗浄共 既存RC面 下地調整共	46.0	m ²			
	軒天 A E P 塗	ケイカル面	78.5	m ²			
	(内部)						
	壁 A E P 塗	ポर्ट面	27.1	m ²			
	壁 A E P 塗	既存ポर्ट面	47.3	m ²			
	壁 A E P 塗	クラック補修含む 既存モルタル面 寒冷紗共	283.0	m ²			
	天井 A E P 塗	ポर्ट面	20.5	m ²			
	天井 A E P 塗	既存ポर्ट面	102.0	m ²			
	天井 A E P 塗	発泡材面	75.6	m ²			
	巾木他 O P 塗	木部細物	323.0	m			
	巾木他 O P 塗	既存木部細物	341.0	m			
	鉄骨階段 O P 塗	既存鉄部	29.0	m ²			
	建具 O P 塗	既存鋼製建具	0.9	m ²			
	建具 O P 塗	既存木製ガラリ	4.3	m ²			
	建具 D P 塗	既存鋼製建具	3.8	m ²			
	笠木 O S 塗	木部細物	75.5	m			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
7	発生材処分						
	発生材積込	コンクリート	16.4	m3			
	発生材積込	木材類	39.3	m3			
	発生材積込	備品類	1.0	式			
	発生材運搬	4t車	1.0	式			
	発生材運搬	4t車 備品類	1.0	式			
	発生材処分	コンクリート	36.8	t			
	発生材処分	ガラス陶器	0.7	m3			
	発生材処分	金属クズ	1.6	m3			
	発生材処分	木クズ	19.2	m3			
	発生材処分	廃プラ	7.7	m3			
	発生材処分	石膏ボード	1.5	m3			
	発生材処分	混合物	8.0	m3			
	発生材処分	アスベスト含有	1.3	m3			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃跡片付		1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	基礎工事						
	根切	機械	45.0	m ³			
	床付		82.4	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	21.9	m ³			
	盛土	機械 根切土	0.4	m ³			
	発生土敷均し		22.7	m ³			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	砕石地業	基礎下 RC-40	8.2	m ³			
	砕石地業	土間下 RC-40	2.1	m ³			
	床下防湿シート	t=0.15	78.5	m ²			
	捨コンクリート	材工共 FC18N/mm ²	0.8	m ³			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.28	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.58	t			
	鉄筋加工組立		1.78	t			
	鉄筋運搬		1.78	t			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	23.4	m ³			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間	機械 基礎	17.0	m ³			
	コンクリート打設手間	人力 土間	3.4	m ³			
	コンクリート打設手間	人力 立上り	2.9	m ³			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	木工事						
	構造材	松	2.07	m ³			
	構造材	桧	10.81	m ³			
	火打金物		1.0	式			
	その他金物		1.0	式			
	土台パッキン		67.2	m			
	床下地鋼製束	H=320	56.0	m ²			
	床用断熱材	t=55	56.0	m ²			
	プレカット手間		12.90	m ³			
	材料運搬	4t車	1.0	式			
	構造材建方		12.90	m ³			
	胴縁組	ヨコ胴縁	180.0	m ²			
	野縁組		80.7	m ²			
	中段床組		1.5	m ²			
	屋根 野地板	耐水合板 t=12	101.0	m ²			
	屋根 破風板	H=200	43.7	m			
	床 構造用合板	t=28	56.0	m ²			
	床 合板	t=9	54.5	m ²			
	外壁 構造用合板	t=9	164.0	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	屋根及び外壁工事						
	(屋根)						
	ガルバリウム鋼板葺	ルーフینگ [®] 共 瓦棒葺 t=0.4	101.0	m ²			
	軒先納め	屋根同材	17.1	m			
	片棟納め	屋根同材	10.3	m			
	ケラバ納め	屋根同材	16.3	m			
	取合水切	水上 屋根同材	6.8	m			
	取合水切	流れ 屋根同材	7.2	m			
	雪止金物	L-50*4 メッキ	17.1	m			
	破風鉄板巻	H=210 屋根同材	43.7	m			
	軒樋	カナメジャー [®] 樋	17.1	m			
	落し口	75φ	4.0	か所			
	タテ樋	ガルバリウム鋼板 75φ	18.4	m			
	屋根材荷揚運搬		1.0	式			
	(外壁)						
	窯業系サイディング	通気工法 下地金物共 シート貼共 t=16 塗装品 横貼	164.0	m ²			
	サイディング役物	出隅	23.2	m			
	サイディング役物	土台水切	35.0	m			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
7	建具工事						
	(木製建具)						
	WD-1 片開き戸	既製品 枠共 2023*780	2.0	か所			
	WD-2 片引き戸	既製品 枠共 2023*850	2.0	か所			
	WD-3 片引き戸	既製品 枠共 2023*850	2.0	か所			
	WD-4 両開き戸	既製品 枠共 2023*824	1.0	か所			
	WD-4' 両開き戸	既製品 枠共 2023*734	1.0	か所			
	(アルミ製建具)						
	AD-1 引違い戸	ビル用 取付共 2000*1600	1.0	か所			
	AW-1 引違い戸	住宅用 ガラス共 額縁共 2200*1600	2.0	か所			
	AW-2 引違い窓	住宅用 ガラス共 額縁共 900*740	2.0	か所			
	(ガラス)						
	複層ガラス	LowE3+A12+強化6	3.2	m ²			
	ガラス押えシーリング		11.2	m			
	ガラスクリーニング		3.2	m ²			
	(その他)						
	建具廻 シーリング		35.2	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
9	内装工事						
	(外部)						
	床 外部用長尺シート		2.9	m ²			
	軒天 ケイカル板	t=6	18.2	m ²			
	軒天 ケイカル板	t=6 有孔	6.5	m ²			
	軒天 塩ビ廻縁		79.9	m			
	(内部)						
	床 タイルカーペット	t=6.5	47.9	m ²			
	床 長尺床シート	t=2	6.6	m ²			
	ソフト巾木	H=60	67.1	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5	3.0	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	121.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5	1.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 継目処理	41.7	m ²			
	壁 ビニールクロス		162.0	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 継目処理	54.5	m ²			
	天井 ビニールクロス		54.5	m ²			
	天井 塩ビ廻縁		83.1	m			
	天井点検口	450*450	4.0	か所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃跡片付		1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	基礎工事						
	砕石地業	土間下 RC-40	8.5	m ³			
	床下防湿シート	t=0.15	54.1	m ²			
	床下断熱材	t=20	54.1	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.02	t			
	鉄筋加工組立		0.98	t			
	鉄筋運搬		0.98	t			
	金属系アンカー	D13 下向き	174.0	本			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	10.3	m ³			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間	人力 土間	8.5	m ³			
	コンクリート打設手間	人力 立上り	1.7	m ³			
	既存面目荒し		5.0	m ²			
	普通型枠		12.1	m ²			
	打放型枠		11.1	m ²			
	型枠運搬		23.2	m ²			
	アンカーボルトセット	M-12 L=400	49.0	本			
	立上り天端均し		44.3	m			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
3	木工事						
	構造材	松	0.58	m ³			
	構造材	桧	7.69	m ³			
	火打金物		1.0	式			
	その他金物		1.0	式			
	土台パッキン		44.3	m			
	プレカット手間		8.27	m ³			
	材料運搬	4t車	1.0	式			
	構造材建方		8.27	m ³			
	軸組	ライニング部	2.0	m ²			
	胴縁組	ヨコ胴縁	153.0	m ²			
	野縁組		51.4	m ²			
	屋根 野地板	耐水合板 t=12	57.2	m ²			
	屋根 破風板	H=200	7.2	m			
	外壁 構造用合板	t=9	130.0	m ²			
	木製建具敷居		3.2	m			
	木製建具鴨居		3.2	m			
	木製建具タテ枠		3.6	m			
	額縁	既製品	5.6	m			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	屋根及び外壁工事						
	(屋根)						
	ガルバリウム鋼板葺	ルーフینگ [°] 共 平葺 t=0.4	57.2	m ²			
	軒先納め	屋根同材	7.2	m			
	取合水切	水上 屋根同材	7.2	m			
	取合水切	流れ 屋根同材	15.9	m			
	雪止金物	L-50*4 メッキ	7.2	m			
	破風鉄板巻	H=210 屋根同材	7.2	m			
	軒樋	カメジャーフ [°] 樋	7.2	m			
	落し口	75φ	2.0	か所			
	タテ樋	ガルバリウム鋼板 75φ	7.3	m			
	パラペット内壁 ガルバリウム鋼板	t=0.4	22.5	m ²			
	屋根材荷揚運搬		1.0	式			
	(外壁)						
	窯業系サイディング	通気工法 下地金物共 シート貼共 t=16 塗装品 横貼	108.0	m ²			
	サイディング役物	出隅	21.0	m			
	サイディング役物	土台水切	24.8	m			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
5	金属工事						
	(外部)						
	アルミ笠木	W=200	22.9	m			
	アルミ笠木コーナー	W=200	2.0	か所			
	アルミ庇	吊材 樋含む 1500*2000	1.0	か所			
	アルミ庇	吊材 樋含む 800*3200	1.0	か所			
	アルミ庇	500*1200	2.0	か所			
	(内部)						
	ステンレス上框	50*100	4.5	m			
	ステンレスライニング甲板	W=100	1.7	m			
	ピクチャーレール		2.6	m			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
6	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート金ゴテ		3.1	m ²			
	立上り 打放補修		11.1	m ²			
	建具廻 モルタル詰		6.0	m			
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ		6.5	m ²			
	床 モルタル金ゴテ		37.2	m ²			
	床 モルタルタイル下地		7.7	m ²			
	小計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
7	建具工事						
	(木製建具)						
	WD-1 片開き戸	既製品 枠共 2023*780	1.0	か所			
	WD-2 片開き戸	既製品 枠共 2023*780	1.0	か所			
	WD-3 片開き戸	既製品 枠共 2023*780	1.0	か所			
	WD-4 片開き戸	既製品 枠共 2023*780	1.0	か所			
	WD-5 片引き戸	既製品 枠共 2023*1000	1.0	か所			
	WW-1 引分け窓	900*1600	1.0	か所			
	(アルミ製建具)						
	AD-1 FIX付両開き戸	ビル用 取付共 2700*2570	1.0	か所			
	AD-2 ランマ付片開き戸	ビル用 取付共 2460*740	1.0	か所			
	AD-3 ランマ付片開き戸	ビル用 取付共 2460*740	1.0	か所			
	AD-4 引違い戸	ビル用 取付共 2200*1600	1.0	か所			
	AW-1 引違い窓	住宅用 ガラス共 額縁共 900*1650	1.0	か所			
	AW-2 引違い窓	住宅用 ガラス共 額縁共 1100*1650	1.0	か所			
	AW-3 引違い窓	住宅用 ガラス共 額縁共 700*1190	1.0	か所			
	AW-4 横滑り窓	住宅用 ガラス共 額縁共 700*600	1.0	か所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(トイレブース)						
	TB-1 トイレブース	2000*1690	1.0	か所			
	TB-2 トイレブース	1800*600	1.0	か所			
	(ガラス)						
	型板ガラス	t=4 2.18㎡以下	2.2	㎡			
	複層ガラス	LowE3+A12+F4	0.7	㎡			
	複層ガラス	LowE3+A12+強化6	10.5	㎡			
	ガラス押えシーリング		37.7	m			
	ガラス押えシーリング	木建用	6.8	m			
	ガラスクリーニング		13.4	㎡			
	衝突防止マーク		10.0	か所			
	(その他)						
	建具廻 シーリング		53.0	m			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
9	内装工事						
	(外部)						
	床 外部用長尺シート		3.1	m ²			
	(内部)						
	床 塗床	立上り共	7.8	m ²			
	床 ロボフロア	t=5	21.6	m ²			
	床 長尺床シート	t=2	21.6	m ²			
	ソフト巾木	H=60	44.2	m			
	壁 石膏ボード	t=12.5	3.2	m ²			
	壁 石膏ボード	t=12.5 継目処理	117.0	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5	1.3	m ²			
	壁 耐水石膏ボード	t=12.5 継目処理	31.0	m ²			
	壁 ビニールクロス		112.0	m ²			
	壁 化粧シート		32.3	m ²			
	天井 石膏ボード	t=9.5 継目処理	24.5	m ²			
	天井 化粧石膏ボード	t=9.5	26.9	m ²			
	天井 ビニールクロス		24.5	m ²			
	天井 塩ビ廻縁		78.0	m			
	天井点検口	450*450	2.0	か所			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
10	仕上ユニット工事						
	(外部)						
	床 御影石	立上り共 グレー	8.2	m ²			
	(サイン)						
	管理棟サイン	500*400	1.0	か所			
	トイレ案内サイン		1.0	か所			
	トイレピクトサイン	H=100	2.0	か所			
	室名サイン	H=20	2.0	か所			
	案内サイン	90*500	1.0	か所			
	(内部)						
	耐食鏡	450*300	2.0	か所			
	シャワーユニット		1.0	か所			
	ミニキッチン	L=1200	1.0	か所			
	下足入	塗装共 1140*400*3935	1.0	か所			
	帳場カウンター	塗装共 50*600*3000	1.0	か所			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃跡片付		1.0	式			
	外部足場	枠組	1.0	式			
	外部足場	枠組棚	1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	小 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
2	基礎工事						
	根切	機械	74.7	m ³			
	床付		28.3	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	56.9	m ³			
	発生土敷均し		17.8	m ³			
	砕石地業	基礎下 RC-40	4.3	m ³			
	捨コンクリート	材工共 FC18N/mm ²	1.4	m ³			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.02	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.46	t			
	異形鉄筋	SD295 D16	0.02	t			
	異形鉄筋	SD345 D22	0.11	t			
	鉄筋加工組立		0.58	t			
	鉄筋運搬		0.58	t			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	12.2	m ³			
	構造体強度補正		1.0	式			
	コンクリート打設手間	機械 基礎	12.2	m ³			
	ポンプ車基本料		1.0	回			
	普通型枠		25.4	m ²			
	打放型枠		2.6	m ²			
	型枠運搬		28.0	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
a	本体鉄骨						
	鋼材費		1.0	式			
	スクラップ控除		1.0	式			
	工場製作費		21.69	t			
	工場溶接		604.0	m			
	工場塗装	K5674	427.0	m ²			
	鉄骨運搬		21.69	t			
	現場建方		21.69	t			
	H T B	S10T 16*40	137.0	組			
	H T B	S10T 16*45	44.0	組			
	H T B	S10T 20*50	44.0	組			
	H T B 締付		21.69	t			
	a 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
b	付帯鉄骨						
	軽量形鋼	SSC400 100*50*20*3.2	4.32	t			
	工場塗装	K5674	472.0	m ²			
	鉄骨運搬		4.12	t			
	中ボルト	M12*40	863.0	組			
	軽量形鋼加工取付	ボルト締付	4.12	t			
	ベースパック	材工共 H4046-21V2	4.0	か所			
	超音波試験		1.0	式			
	安全対策		1.0	式			
	b 計						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(鋼材費明細)						
	H形鋼	SS400 250*125*6*9	0.36	t			
	H形鋼	SS400 300*150*6.5*9	1.11	t			
	H形鋼	SS400 300*300*10*15	2.05	t			
	H形鋼	SS400 340*250*9*14	11.28	t			
	H形鋼	SS400 400*400*13*21	6.35	t			
	溝形鋼	SS400 125*65*6*8	0.67	t			
	鋼板	SS400 t=4.5	0.13	t			
	鋼板	SS400 t=6	0.17	t			
	鋼板	SS400 t=9	0.18	t			
	鋼板	SS400 t=16~25	0.47	t			
	(計)						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
4	仕上工事						
	(屋根)						
	ガルバリウム鋼板葺	横葺 野地合板12共 t=0.4 ルーフィング共	303.0	m ²			
	軒先納め	屋根同材	27.2	m			
	ケラバ納め	屋根同材	49.9	m			
	土台廻納め	屋根同材	8.6	m			
	円形開口納め	屋根同材	17.0	m			
	雪止金物	L-50 メッキ	13.6	m			
	軒樋	カメジャーフ樋	13.6	m			
	落し口	75φ	2.0	か所			
	タテ樋	ガルバリウム鋼板 75φ	17.2	m			
	屋根材荷揚運搬		1.0	式			
	(外壁)						
	窯業系サイディング	通気工法 下地金物共 シート貼共 t=16 塗装品 横貼	131.0	m ²			
	サイディング役物	開口廻含む 出隅	89.8	m			
	サイディング役物	下端見切	48.3	m			
	(その他)						
	外壁 軽量胴縁		32.2	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
B	外構工事	活動スペース床含む					
	鋤取		48.7	m ³			
	盛土	鋤取土	48.7	m ³			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	活動スペース床 カラークリート舗装		401.0	m ²			
	② 砂利敷舗装	t=50	194.0	m ²			
	③, ④ コンリート刷毛引舗装		51.9	m ²			
	① 物置	基礎共 LMDS-2215-BM 3台	1.0	か所			
	⑤ 石垣嵩上	0~610	6.2	m			
	⑥ 格子フェンス	基礎共 H=1500	70.0	m			
	⑦ 看板	施設名 既存基礎利用 1300*2500	1.0	か所			
	⑦ 看板	薪棚 1800*3600	1.0	か所			
	既存道路看板改修	既存面上貼 1500*2500 両面	1.0	か所			
	浄化槽用山留		1.0	式			
	活動スペース ステンレス手摺	H=1100	25.6	m			
	活動スペース ステンレス仕切手摺	800*800	1.0	か所			
	活動スペース ステンレス仕切手摺	800*1200	1.0	か所			
	ヤマボウシ植付	5.0*0.30*2.0	1.0	本			
	イロハモミジ植付	5.0*0.40*2.0	1.0	本			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
C	解体工事						
	土間コンクリート撤去	活動スペース基礎部含む 集積共 設備配管部含む	135.0	m ²			
	カッター入	コンクリート	138.0	m			
	① 樹木伐採伐根	H=5000程度 集積共	3.0	本			
	② 庇撤去	木造 2000*2600程度 集積共	1.0	か所			
	② 庇下土間撤去	土間階段 集積共 浄化槽下の基礎含む	4.4	m ³			
	③ 物置撤去	木造 1800*800*3200程度 集積共	1.0	か所			
	④ フェンス撤去	H=2000 基礎共 集積共	70.0	m			
	⑤ フェンス撤去	H=800 基礎共 集積共	10.0	m			
	⑥ 既存伐採木積込	木材類	6.1	m ³			
	⑦ 電灯撤去	H=4000 基礎共 集積共	3.0	台			
	⑧ ポール撤去	H=8000 基礎共 集積共	1.0	台			
	⑨ サイン撤去	600*1200 基礎共	1.0	台			
	解体用機械運搬		1.0	式			
	発生材積込	コンクリート	26.7	m ³			
	発生材積込	木材類	16.9	m ³			
	発生材運搬	4t車	1.0	式			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(外階段代価)	1か所当り					
	根切	機械	4.9	m ³			
	床付		1.7	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	4.2	m ³			
	盛土	根切土	0.4	m ³			
	発生土敷均し		0.3	m ³			
	碎石地業	基礎下 RC-40	0.2	m ³			
	碎石地業	土間下 RC-40	0.3	m ³			
	捨コンクリート	材工共 FC18N/mm ²	0.1	m ³			
	異形鉄筋	SD295 D10	0.01	t			
	異形鉄筋	SD295 D13	0.07	t			
	鉄筋加工組立		0.08	t			
	鉄筋運搬		0.08	t			
	金属系アンカー	D10 横向き	8.0	本			
	金属系アンカー	D13 横向き	15.0	本			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	0.9	m ³			
	コンクリート打設手間	人力	0.9	m ³			
	既存面目荒し		0.6	m ²			
	普通型枠		8.2	m ²			
	打放型枠		2.0	m ²			

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(カラークリート舗装代価)	401 m ² 当り					
	碎石地業	土間下 RC-40	59.7	m ³			
	床下防湿シート	t=0.15	176.0	m ²			
	異形鉄筋	SD295 D13	4.62	t			
	鉄筋加工組立		4.45	t			
	鉄筋運搬		4.45	t			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	52.2	m ³			
	コンクリート打設手間	人力 土間	52.2	m ³			
	既存面目荒し		217.0	m ²			
	普通型枠		27.2	m ²			
	打放型枠		4.1	m ²			
	型枠運搬		31.3	m ²			
	床 コンクリート金ゴテ	目地切共 カラークリート仕上げ	401.0	m ²			
	立上り 打放補修		4.1	m ²			
	立上り A E P 塗	RC面	24.7	m ²			
	(計)						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(コンリート刷毛引舗装代価)	100㎡当り					
	砕石地業	土間下 RC-40	15.0	m3			
	異形鉄筋	SD295 D13	1.11	t			
	鉄筋加工組立		1.07	t			
	鉄筋運搬		1.07	t			
	生コンクリート	FC21N/mm2	15.0	m3			
	コンクリート打設手間	人力 土間	15.0	m3			
	床 コンクリート刷毛引		100.0	㎡			
	(計)						

番号	名称	形状寸法	数量	単位	単価	金額	適用
	(物置代価)	1か所当り					
	根切	機械	6.2	m ³			
	床付		19.4	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	2.0	m ³			
	発生土敷均し		4.2	m ³			
	碎石地業	土間下 RC-40	2.9	m ³			
	溶接金網	材工共 6φ-100	17.5	m ²			
	生コンクリート	FC21N/mm ²	2.1	m ³			
	コンクリート打設手間	人力 土間	2.1	m ³			
	普通型枠		1.3	m ²			
	打放型枠		1.0	m ²			
	型枠運搬		2.3	m ²			
	床 コンクリート金ゴテ		17.5	m ²			
	立上り 打放補修		1.0	m ²			
	プレハブ倉庫	2215	3.0	台			
	特殊作業員			人			
	その他	(労)*20%	1.0	式			
	(計)						