

公 表 用 設 計 書（当初）

部長 課長 技術管理者 補佐・リーダー 課員 担当者			
工 事 名	舗装本復旧工事（御坂1工区）		
	建設リサイクル法		対象工事
工 事 場 所	笛吹市石和町・御坂町地内		
河川名、路線名等	市道 1-25号線他 4 路線		
事 業 名	笛吹市水道事業		
設計請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
	20,405,000 円		
設計工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
	18,550,000 円		
請負工事費 （消費税込み）		変更による増減額	
工事価格 （消費税抜き）		変更による増減額	
最終請負工事費 （消費税込み）		単品スライド適用 による増減額	
最終請負工事費 計 算 式			

工 事 概 要	<認可・実施>				
	舗装本復旧 A=1,840㎡				
	<実施・変更>				
施 工 理 由 又 は 変 更 理 由					
単 価 地 区					
適 用 年 版					
適 用 工 種					
施工地域区分			Co運搬＋小型車 運搬加算額		
冬 期 係 数		熱中症補正 対象工期期間		真夏日日数	
工 期 着 手		完 成			
積雪寒冷地等級		3次元出来形 管理等の補正			
週休2日補正					
事 務 所 名	(11) 笛吹市				
課 名	(11) 公営企業部下水道課				
備 考					

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0001

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
＊ ＊本工事費＊ ＊					
舗装					
		1 式		8,477,434	
構造物撤去工					
		1 式		1,128,560	
構造物取壊し工					
		1 式		699,464	
舗装版切断					
	389	m			
舗装版破碎					
	1,840	m 2			
運搬処理工					
		1 式		429,096	
濁水運搬処理					
	1	式			
殻運搬					
	87	m 3			
殻処分					
	87	m 3			
道路土工					
		1 式		724,224	
掘削工					
		1 式		724,224	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
掘削					
	1	式			
土砂等運搬					
	1	式			
舗装工					
		1 式		4,763,064	
舗装準備工					
		1 式		284,700	
不陸整正					
	949	m 2			
アスファルト舗装工					
		1 式		4,437,804	
上層路盤（車道・路肩部） t=100					
	208	m 2			
上層路盤（車道・路肩部） t=150					
	683	m 2			
表層（車道・路肩部） t=40					
	495	m 2			
表層（車道・路肩部） t=50					
	1,345	m 2			
コンクリート舗装工					
		1 式		40,560	
コンクリート舗装					
	10	m 2			

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0003

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
区画線工					
		1 式		233,036	
区画線工					
		1 式		233,036	
溶融式区画線 実線W=45					
	30	m			
溶融式区画線 実線W=15					
	416	m			
溶融式区画線 文字・記号					
	71	m			
仮設工					
		1 式		1,628,550	
交通管理工					
		1 式		1,628,550	
交通誘導警備員					
	1	式			
＊ ＊直接工事費＊ ＊					
				8,477,434	
共通仮設費（率分）					
		1 式		1,926,000	
＊ ＊共通仮設費計＊ ＊					
				1,926,000	
＊ ＊純工事費＊ ＊					
				10,403,434	

＊ ＊本工事費内訳書＊ ＊

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
現場管理費										
				1 式				4, 907, 000		
＊ ＊工事原価＊ ＊										
								15, 310, 434		
一般管理費等										
				1 式				3, 233, 442		
契約保証費										
				1 式				6, 124		
＊ ＊一般管理費等計＊ ＊										
								3, 239, 566		
＊ ＊工事価格＊ ＊										
								18, 550, 000		
＊ ＊工事価格計＊ ＊										
								18, 550, 000		
(参考) 予定価格に占める法定福利費概算額										
								717, 885		