

工事数量内訳書 (変更)										(当初・補正)			
		部長		課長		リーダー		担当		担当		担当	
工 事 名		御坂中学校校舎改築工事 (建築主体)											
工 事 場 所		笛吹市御坂町下野原 1 2 5 7 番地 御坂中学校						建設リサイクル法					
								省エネルギー法					
事 業 名		御坂中学校校舎等改築事業											
請 負 工 事 費 (消 費 税 込)				円		変更により増減額				円			
				円									
工 事 価 格 (消 費 税 抜 き)				円		変更により増減額				円			
				円									
請 負 代 金 額 (消 費 税 込)				円		変更により増減額				円			
				円									
請 負 工 事 価 格 (消 費 税 抜 き)				円		変更により増減額				円			
				円									
				円		単品スライド適用 による増減額				円			
				円									
請 負 代 金 額 式 計 算		当初請負工事価格 円 × 変更工事価格 円											
		当初工事価格 円 × (1+消費税率) = 円											
工 事 概 要		工事内容											
		A. 中学校の改築工事 (建築主体工事) 規模構造：R C 3 F / 延べ面積4,295.60㎡ / 建築面積1642.63㎡ B. 上記建物廻りの外構整備工事 (既存構造物の解体を含む) ※別途工事 電気設備工事および機械設備工事											
変 更 内 容													
変 更 理 由													

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	御坂中学校校舎改築工事（建築主体）						
A	校舎改築工事		1.0	式			
B	校舎廻り外構工事		1.0	式			
	直接工事費計						
C	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
II	現場管理費		1.0	式			
III	一般管理費		1.0	式			
	共通費計						
	工事価格						
D	消費税相当額		1.0	式			
	請負工事費						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A	校舎改築工事						
A1	直接仮設工事		1.0	式			
A2	土工事		1.0	式			
A3	地業工事		1.0	式			
A4	鉄筋工事		1.0	式			
A5	コンクリート工事		1.0	式			
A6	型枠工事		1.0	式			
A7	既製コンクリート工事		1.0	式			
A8	防水工事		1.0	式			
A9	石及びタイル工事		1.0	式			
A10	木工事		1.0	式			
A11	屋根及び外壁工事		1.0	式			
A12	金属工事		1.0	式			
A13	左官工事		1.0	式			
A14	鋼製建具工事		1.0	式			

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A15	硝子工事			式			
			1.0				
A16	塗装工事			式			
			1.0				
A17	内装工事			式			
			1.0				
A18	家具工事			式			
			1.0				
A19	黒板工事			式			
			1.0				
A20	サイン工事			式			
			1.0				
A21	カーテン工事			式			
			1.0				
A22	仕上ユニット工事			式			
			1.0				
A23	昇降機設備工事			式			
			1.0				
A24	発生材処分			式			
			1.0				
	合 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B	校舎廻り外構工事						
B1	解体工事		1.0	式			
B2	舗装工事		1.0	式			
B3	排水工事		1.0	式			
B4	囲障工事		1.0	式			
B5	構造物工事		1.0	式			
B6	発生材処分		1.0	式			
	合 計						

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	共通費						
I	共通仮設費		1.0	式			
	合 計						
II	現場管理費		1.0	式			
	合 計						
III	一般管理費		1.0	式			
	合 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A1	直接仮設工事						
	やりかた		1.0	式			
	墨出し		1.0	式			
	養生		1.0	式			
	整理清掃跡片付け		1.0	式			
	外部足場		1.0	式			
	安全手摺		1.0	式			
	災害防止		1.0	式			
	基礎足場		1.0	式			
	内部足場	脚立	1.0	式			
	内部足場	棚	1.0	式			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A2	土工事						
	根切	機械	2,630.0	m3			
	床付		638.0	m ²			
	埋戻し	機械 根切土	1,057.0	m3			
	盛土	機械 根切土	219.0	m3			
	発生土運搬		1,354.0	m3			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A3	地業工事						
	砕石地業	基礎下		m ³			
		RC-40	94.4				
	砕石地業	土間下		m ³			
		RC-40	105.0				
	床下防湿シート	t=0.15		m ²			
			699.0				
	床下断熱材	t=30		m ²			
			699.0				
	捨コンクリート	材工共		m ³			
		FC18N/mm2	47.7				
	ポンプ車基本料			回			
			1.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A4	鉄筋工事						
	(躯体)						
	異形鉄筋	SD295A D10		t			
			39.58				
	異形鉄筋	SD295A D13		t			
			176.35				
	異形鉄筋	SD295A D16		t			
			12.52				
	異形鉄筋	SD345 D19		t			
			27.94				
	異形鉄筋	SD345 D22		t			
			19.85				
	異形鉄筋	SD345 D25		t			
			34.70				
	異形鉄筋	SD390 D29		t			
			268.40				
	異形鉄筋	SD390 D35		t			
			3.31				
	高強度せん断補強筋	RB12.6		t			
			62.70				
	鉄筋加工組立			t			
			620.55				
	鉄筋運搬費			t			
			620.55				
	ガス圧接	D19		か所			
			280.0				
	ガス圧接	D22		か所			
			740.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ガス圧接	D25	690.0	か所			
	ガス圧接	D29	7,618.0	か所			
	ガス圧接	D29-D35	56.0	か所			
	ガス圧接	D35	56.0	か所			
	スリーブ補強		1.0	式			
	P C 緊張工事	材工共	1.0	式			
	(内部仕上)						
	溶接金網	3.2φ-75	74.6	m ²			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(スリーブ補強明細)						
	スリーブ補強	80 φ	70.0	か所			
	スリーブ補強	100 φ	96.0	か所			
	スリーブ補強	125 φ	57.0	か所			
	スリーブ補強	150 φ	37.0	か所			
	スリーブ補強	200 φ	20.0	か所			
	スリーブ補強	250 φ	52.0	か所			
	スリーブ補強	600 φ	3.0	か所			
	(計)						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A5	コンクリート工事						
	(躯体)						
	生コンクリート	FC24N/mm2		m3			
			154.0				
	生コンクリート	FC30N/mm2		m3			
			3,405.0				
	構造体強度補正			式			
			1.0				
	コンクリート打設手間	底盤コン		m3			
			50.6				
	コンクリート打設手間	基礎コン		m3			
			969.0				
	コンクリート打設手間	土間コン		m3			
			105.0				
	コンクリート打設手間	1Fコン		m3			
			747.0				
	コンクリート打設手間	2Fコン		m3			
			669.0				
	コンクリート打設手間	3Fコン		m3			
			605.0				
	コンクリート打設手間	PHFコン		m3			
			413.0				
	ポンプ車基本料	50～100m3/回		回			
			1.0				
	ポンプ車基本料	100m3以上		回			
			16.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A6	型枠工事						
	(躯体)						
	普通型枠	基礎部		㎡			
			2,732.0				
	普通型枠	地上部		㎡			
			11,382.0				
	打放型枠	基礎部		㎡			
			191.0				
	打放型枠	地上部		㎡			
			1,924.0				
	型枠運搬費			㎡			
			16,229.0				
	構造用スリット	垂直		m			
		200*30	146.0				
	構造用スリット	水平		m			
		200*30	63.8				
	構造用スリット	スラブ		m			
		150*30	10.2				
	目地棒	打継		m			
			484.0				
	目地棒	化粧		m			
			338.0				
	ピット人通孔	600φ		か所			
			3.0				
	ピット通気管	VP100φ		か所			
			5.0				
	ピット通水管	VP150φ 半割		か所			
			5.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(外部仕上)						
	打放補修		2,001.0	㎡			
	(内部仕上)						
	打放補修		114.0	㎡			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名 称	摘 要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A7	既製コンクリート工事						
	(内部)						
	床 A L C パネル	t=100		㎡			
			230.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A8	防水工事						
	(外部)						
	屋上	断熱材t=40					
	塩化ビニル系シート防水	t=2 遮熱型 平場	51.9	m ²			
	屋上	断熱材t=40、無機質強化板t=10共					
	塩化ビニル系シート防水	t=2遮熱型 平場	288.0	m ²			
	屋上						
	塩化ビニル系シート防水	t=2遮熱型 立上り	69.4	m ²			
	屋上						
	シート防水押え金物	シーリング 共	141.0	m			
	屋上						
	シート防水末端シーリング		40.4	m			
	バルコニー他	x-2					
	ウレタン塗膜防水	平場	59.9	m ²			
	バルコニー他	x-2					
	ウレタン塗膜防水	立上り	44.3	m ²			
	取合部						
	シーリング	PU-2	103.0	m			
	化粧目地						
	シーリング	PU-2	338.0	m			
	打継目地						
	シーリング	PU-2	483.0	m			
	建具廻						
	シーリング	PU-2	1,142.0	m			
	(内部)						
	消火水槽						
	塗膜防水	平場	25.2	m ²			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	消火水槽	立上り		㎡			
	塗膜防水		42.8				
	EVビッド	平場		㎡			
	ケイ酸質系塗膜防水		6.4				
	EVビッド	立上り		㎡			
	ケイ酸質系塗膜防水		13.3				
	ビッド外周	W200* t 5		m			
	止水シール		35.3				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A9	石及びタイル工事						
	(内部)						
	御影上り框	W=150 本磨		m			
			13.9				
	御影巾木	H=60 本磨		m			
			9.0				
	床 磁器質タイル	300*300		㎡			
			36.9				
	床 汚垂石タイル	W=600		m			
			16.5				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A10	木工事						
	胴縁組	タテヨコ	228.0	㎡			
	木製巾木	県産材 桧 H=60	412.0	m			
	木製腰見切	県産材 桧 H=25	388.0	m			
	壁ルーバー	県産材 杉 30*100@150	23.8	㎡			
	サッシ額縁	ナニ集成材	805.0	m			
	オープン枠	ナニ集成材	7.4	m			
	カーテンボックス	ナニ集成材	277.0	m			
	手摺笠木	ナニ集成材 30*45	56.9	m			
	手摺笠木	ナニ集成材 30*270	8.5	m			
	コーナーガード	木製		か所			
		H=2100	97.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A11	屋根工事						
	(RF屋根)						
		ルーフینگ、断熱材t=40共					
	カラーガルバリウム鋼板葺	タテハt=0.4 ポリ裏貼t=4	1,246.7	m ²			
		内樋部含む					
	軒先納	屋根同材	127.0	m			
		内樋部含む					
	ケラバ納	屋根同材	78.9	m			
		内樋部含む					
	片棟納	屋根同材	102.0	m			
		水上					
	取合部納	屋根同材	24.9	m			
		流れ					
	取合部納	屋根同材	12.3	m			
	雪止金物	L-50*50*4 メッキ	129.6	m			
	太陽光パネル取付下地		1.0	式			
	(昇降口屋根)						
		ルーフینگ 共					
	カラーガルバリウム鋼板葺	タテハt=0.4 ポリ裏貼t=4	84.8	m ²			
	軒先納	屋根同材	18.8	m			
	下り棟納	屋根同材	13.6	m			
		流れ					
	取合部納	屋根同材	18.8	m			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(樋、その他)						
	RF屋根	ルーフィング [※] 、断熱材t=40共					
	内樋	スチール防水 200～300*670	48.2	m			
	RF屋根						
	落し口	114φ	4.0	か所			
	昇降口屋根	ルーフィング [※] 共					
	内樋	スチール防水 200*300	19.1	m			
	昇降口屋根						
	落し口	114φ	1.0	か所			
	RF屋根	落葉除け一体型					
	軒樋	カラーガルバ [※] Lタイプ [※]	29.5	m			
	RF屋根						
	落し口	114φ	4.0	か所			
	PH屋根						
	軒樋	カラーガルバ [※] 143*200	11.2	m			
	PH屋根						
	落し口	89φ	1.0	か所			
	タテ樋	アルミバントレス114φ	153.0	m			
	タテ樋	アルミバントレス89φ	3.0	m			
		ハ [※] ルコニー呼樋					
	タテ樋	VP75φ L=1200	8.0	か所			
	埋設管メンテ用スライド管	114φ	11.0	か所			
	屋根材運搬		1.0	式			
	(外壁)						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	金属系サイディング	透湿防水シート共		㎡			
		t=15 RC面下地共	346.0				
	サイディング役物	出隅		m			
			56.4				
	サイディング役物	入隅		m			
			34.5				
	サイディング役物	土台、下り水切		m			
			85.7				
	サイディング役物	中間水切		m			
			29.9				
	サイディング役物	上端、建具廻		m			
			110.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A12	金属工事						
	(外部)						
	軽量天井下地	直張用		㎡			
			376.0				
	軽量天井下地	下り		㎡			
			29.1				
	屋上 ルーフドレン	ﾀﾅ 100φ		か所			
			2.0				
	バルコニー ルーフドレン	ﾀﾅ 75φ		か所			
			8.0				
	バルコニー 中継ドレン	ﾀﾅ 100φ		か所			
			8.0				
	アルミ笠木	W=250		m			
			41.2				
	アルミ笠木コーナー	W=250～400 L=895		か所			
			3.0				
	アルミ幕板パネル	笠木共 895*800 ﾌｯ素焼付		m			
			20.7				
	アルミ手摺	笠木付W=230 H=1150		m			
			96.9				
	軒天 アルミスパンドレル	櫛型		㎡			
			183.0				
	軒天 スパンドレル用廻縁			m			
			65.9				
	アルミ庇	2000*900		か所			
			1.0				
	アルミ庇	3700*900		か所			
			1.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	アルミ庇	6400*900	5.0	か所			
	アルミ庇	LEDライト付 ｸﾞﾚｰﾄﾞ共	1.0	か所			
	外壁		8.0	m			
	アルミ土台見切	40*110	77.7	m			
	外壁		2.0	か所			
	アルミ外額縁	(AW-03B) 1560*5600 水切共	2.0	か所			
	外壁		2.0	か所			
	アルミ外額縁	(AW-11) 1560*1800 水切共	96.0	m			
	外壁		2.0	か所			
	ベランダ下部幕板	H300	23.1	m			
	ハ小屋	裏面ｸﾞﾗｲﾄ吹付共	1.0	か所			
	アルミパネル	400*1300	3.0	か所			
	SUSメンテナンスラップ	H=2500 安全ｶﾞｰﾄﾞ付	1.0	か所			
	メッシュフェンス	H=1800	3.0	か所			
	コーナ－ガード	H=1200	1.0	ヶ所			
	メッシュフェンス門扉	W1000*H1200					
	(内部)		55.3	m ²			
	軽量天井下地	捨張用	160.0	m ²			
	軽量天井下地	H=1500以上 捨張用					

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	軽量天井下地	直張用	2,996.0	m ²			
		H=1500以上					
	軽量天井下地	直張用	509.0	m ²			
		特定天井					
	軽量天井下地	直張用	161.0	m ²			
	軽量天井下地	下り	15.0	m ²			
	天井開口補強		1.0	式			
	軽量間仕切	W=65 @300	1,648.0	m ²			
	軽量間仕切	W=65 @450	1,271.0	m ²			
	間仕切開口補強	W=65	831.0	m			
	ステンレス点字鋳	300角 警告(25個)	66.0	か所			
	ステンレス床見切	W=40	14.2	m			
	ステンレスノンスリップ	ゴム付	208.0	m			
	ステンレス三方枠	ハースルー取合フキ共 2100*1000	2.0	か所			
	ステンレス三方枠	2100*900	9.0	か所			
	ステンレス一方枠	H=2500	16.0	か所			
	ステンレス一方枠	H=2700	2.0	か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	ステンレスピットタラップ	22φ 5カ所×4段	20.0	本			
	配膳室						
	バリカー		2.0	か所			
		間仕切取合部					
	アルミサッシ方立	H=1560	1.0	か所			
		間仕切取合部					
	アルミサッシ方立	H=1760	1.0	か所			
		アンカーボルト・ベースモルタル共					
	鉄骨階段	1F～3F 7800*4400*8565	1.0	基			
	スチール手摺	H=1100	34.4	m			
	スチール手摺	H=1100 斜部	22.5	m			
		鉄骨階段部共					
	壁付手摺	ビニルハンドレール38φ	199.0	m			
		樹脂製					
	コーナーガード	H=2100	121.0	か所			
	マンホール	600φ	1.0	か所			
	床下点検口	SUS 600*600	5.0	か所			
	天井点検口	アルミ 450*450	103.0	か所			
	天井点検口	アルミ 600*600	12.0	か所			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	(天井開口補強明細)						
	天井開口補強	900*900	65.0	か所			
	天井開口補強	670*1040	2.0	か所			
	天井開口補強	670*1210	1.0	か所			
	天井開口補強	300*300	16.0	か所			
	天井開口補強	610*560	18.0	か所			
	天井開口補強	700*625	48.0	か所			
	天井開口補強	390*390	17.0	か所			
	天井開口補強	310*310	6.0	か所			
	天井開口補強	130*1300	42.0	か所			
	天井開口補強	220*1300	107.0	か所			
	天井開口補強	130*1300	77.0	か所			
	天井開口補強	400 φ	12.0	か所			
	(計)						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A13	左官工事						
	(外部)						
	屋根 モルタル金ゴテ	内樋共 金属屋根下 t=40		㎡			
			1,357.0				
	屋上床 コンクリート金ゴテ	シート防水下		㎡			
			340.0				
	笠木 コンクリート金ゴテ	シート防水下 W=200		m			
			21.8				
	床 コンクリート金ゴテ			㎡			
			3.5				
	床 モルタル金ゴテ			m			
			110.0				
	排水溝 モルタル金ゴテ	W=200		m			
			96.9				
	笠木 コンクリート金ゴテ	W=100～200		m			
			151.0				
	設備基礎 コンクリート金ゴテ			㎡			
			12.4				
	建具廻 モルタル詰			m			
			870.0				
	(内部)						
	床 コンクリート金ゴテ			㎡			
			3,447.0				
	床 コンクリート金ゴテ	二重床下		㎡			
			171.0				
	床 コンクリート金ゴテ	ヒート		㎡			
			31.6				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床			㎡			
	モルタル金ゴテ		72.2				
	床			㎡			
	モルタルタイル下地		36.9				
	階段			㎡			
	モルタル金ゴテ		68.4				
	壁			㎡			
	モルタル金ゴテ		12.5				
	建具廻			m			
	モルタル詰		212.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A14	鋼製建具工事						
a	アルミ製建具工事		1.0	式			
b	スチール製建具工事		1.0	式			
c	軽量ドア工事		1.0	式			
d	パーテーション工事		1.0	式			
e	スライディングウォール工事		1.0	式			
f	シャッター工事		1.0	式			
g	トイレブース		1.0	式			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
a	アルミ製建具工事						
	AW-01						
	F I X 付引分け戸	2660*4750	2.0	か所			
	AW-02						
	引違い窓	1560*4900	2.0	か所			
	AW-02H						
	引違い窓	1560*4900	1.0	か所			
	AW-03A						
	引違い窓	1560*5600	1.0	か所			
	AW-03B						
	引違い窓	1560*5600	2.0	か所			
	AW-04A						
	引違い+ランマ付引違い窓	5660/1760*6300	6.0	か所			
	AW-04AH						
	引違い+ランマ付引違い窓	5660/1760*6300	5.0	か所			
	AW-04B						
	引違い+ランマ付引違い窓	2600/1760*6300	2.0	か所			
	AW-05						
	引違い+ランマ付引違い窓	2660/1760*4200	2.0	か所			
	AW-06						
	引違い窓	1560*6000	1.0	か所			
	AW-07						
	引違い窓	1560*3300	1.0	か所			
	AW-08						
	ランマ付引違い窓	2660*2200	7.0	か所			
	AW-09						
	ランマ付引違い窓	2660*2400	1.0	か所			
	AW-10						
	3連引違い窓	1560*6400	5.0	か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	AW-10H	3連引違い窓		か所			
			3.0				
	AW-11	引違い窓		か所			
			2.0				
	AW-12	引違い窓		か所			
			14.0				
	AW-13	引違い窓		か所			
			2.0				
	AW-14	F I X窓+縦通り出し窓		か所			
			4.0				
	AW-14'	F I X窓+縦通り出し窓		か所			
			6.0				
	AW-15	突出し窓		か所			
			3.0				
	AW-16	ハ°レーター共 突出し窓		か所			
			2.0				
	AD-01	片引き戸		か所			
			1.0				
	AD-02	片引き戸		か所			
			1.0				
	AD-03	親子開き戸		か所			
			1.0				
		取付調整費		式			
			1.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	a 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
b	スチール製建具工事						
	SD-01						
	防火戸		1.0				
		2700*1500		か所			
	SD-02						
	防火戸		1.0				
		2675*3200		か所			
	SD-03						
	片開き戸		1.0				
		2100*900		か所			
	SD-04						
	防火戸		2.0				
		2700*3300		か所			
	SD-05						
	防火戸		1.0				
		2100*1400		か所			
	SD-06						
	両開き戸		3.0				
		2100*1200		か所			
	SD-07						
	防火戸		1.0				
		2100*900		か所			
	SD-08						
	防火戸		1.0				
		2100*1600		か所			
	取付調整費		1.0	式			
	b 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
c	軽量ドア工事						
	LSD-01						
	片引き戸		4.0				
		2100*850		か所			
	LSD-02						
	片引き戸		5.0				
		2100*850		か所			
	LSD-03						
	片開き戸		1.0				
		2100*900		か所			
	LSD-04						
	片引き戸		3.0				
		2100*800		か所			
	LSD-05						
	片引き戸		2.0				
		2100*1000		か所			
	LSD-06						
	片開き戸		1.0				
		2100*750		か所			
	LSD-07B						
	親子開き戸		1.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-08A						
	親子開き戸		3.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-08B						
	親子開き戸		5.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-08C						
	親子開き戸		1.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-09A						
	親子開き戸		4.0				
		2140*1250		か所			
	LSD-09B						
	親子開き戸		1.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-09C						
	親子開き戸		3.0				
		2100*1250		か所			
	LSD-09D						
	親子開き戸		4.0				
		2100*1250		か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	LSD-10						
	片引き戸		1.0				
	LSD-11						
	片開き戸		2.0				
	LSD-12						
	片開き戸		1.0				
	LSD-13						
	両開き戸		1.0				
	LSD-14						
	両開き戸		2.0				
	LSD-14a						
	両開き戸		1.0				
	LSD-15						
	片開き戸		2.0				
	LSD-16						
	両開き戸		2.0				
	LSD-16						
	両開き戸		2.0				
	LSD-17						
	連装ドア		1.0				
	取付調整費		1.0	式			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	c 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
d	パーテーション工事	取付調整共					
	SP-01 ランマ付引違い 学校用間仕切戸	2670*1900	17.0	か所			
	SP-02 ランマ付引違い 学校用間仕切戸	2670*6440	9.0	か所			
	SP-03 ランマ付引違い 学校用間仕切戸	2670*1900	1.0	か所			
	SP-04 学校用間仕切	2635*6000	1.0	か所			
	SP-05 学校用間仕切	2635*2700	1.0	か所			
	SP-06 学校用間仕切	2635*6000	1.0	か所			
	SP-07 学校用間仕切	1735*4000	1.0	か所			
	SP-08 学校用間仕切	2635*7000	1.0	か所			
	SP-09 学校用間仕切	1570*1600	1.0	か所			
	d 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
e	スライディングウォール工事						
	SDW-01	取付下地共		か所			
	可動間仕切	2700*6180	1.0				
	取付調整費			式			
			1.0				
	e 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
f	シャッター工事						
	SS-01						
	重量シャッター		1.0				
	SS-02						
	袖扉付シャッター		1.0				
	SS-03						
	重量シャッター		2.0				
	SS-04						
	軽量シャッター		1.0				
	SS-05						
	重量シャッター		1.0				
	SS-06						
	重量シャッター		2.0				
	SS-07						
	重量シャッター		1.0				
	SS-08						
	袖扉付シャッター		1.0				
	取付調整費		1.0	式			
	f 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
g	トイレブース	取付調整共					
	1階MWC(1)	トイレブース		か所			
			1.0				
	1階WWC(1)	トイレブース		か所			
			1.0				
	1階MWC(職)	トイレブース		か所			
			1.0				
	1階WWC(職)	トイレブース		か所			
			1.0				
	2階MWC(2A)	トイレブース		か所			
			1.0				
	2階WWC(2A)	トイレブース		か所			
			1.0				
	2階MWC(2B)	トイレブース		か所			
			1.0				
	2階WWC(2B)	トイレブース		か所			
			1.0				
	3階MWC(3A)	トイレブース		か所			
			1.0				
	3階WWC(3A)	トイレブース		か所			
			1.0				
	3階MWC(3B)	トイレブース		か所			
			1.0				
	3階WWC(3B)	トイレブース		か所			
			1.0				
	g 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A15	硝子工事						
	強化ガラス	t=4 2.0㎡以下	170.0	㎡			
	強化ガラス	t=4 4.0㎡以下	2.8	㎡			
	型板強化ガラス	t=4 2.0㎡以下	15.2	㎡			
	複層ガラス	T4+A6+T4 4.0㎡以下	434.0	㎡			
	複層ガラス	T4+A6+型T4 4.0㎡以下	23.6	㎡			
	複層ガラス	Low-E4+A6+PW6.8 2.0㎡以下	34.7	㎡			
	複層ガラス	Low-E4+A6+PW6.8 4.0㎡以下	8.6	㎡			
	ガラス押えシーリング		2,543.0	m			
	ガラスクリーニング		689.0	㎡			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A16	塗装工事						
	(外部)						
	地巾木						
	撥水保護塗	RC面	79.0	m ²			
	外壁						
	防水形複層塗材E	RC面 水系シリコン	1,610.0	m ²			
	外壁						
	石状吹付	RC面	47.6	m ²			
	軒天						
	アクリルリシン吹付	RC面	124.0	m ²			
	軒天						
	E P 塗	ケイカル面	222.0	m ²			
	(内部)						
	壁						
	E P - G 塗	ホートン面	2,861.0	m ²			
	壁						
	O S 塗	木部	559.0	m ²			
	天井						
	E P 塗	RC面	57.5	m ²			
	天井						
	E P 塗	ケイカル面	41.2	m ²			
	額縁他						
	O S 塗	木部細物	1,955.0	m			
	階段他						
	S O P 塗	鉄部	251.0	m			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A17	内装工事						
	(外部)						
	床 ビニル床シート	t=2.5 外部用防滑		㎡			
			110.0				
	軒天 ケイカル板	t=6		㎡			
			192.6				
	軒天 アルミ廻縁			m			
			253.0				
	軒天 アルミ下り見切			m			
			96.9				
	(内部)						
	床 エポキシ塗床	防滑		㎡			
			142.0				
	床 防塵塗床			㎡			
			16.5				
	床 O A フロアー	H=200		㎡			
			171.0				
	床 ビニル床シート	t=2		㎡			
			1,992.0				
	床 ビニル床シート	t=2 抗菌・消臭		㎡			
			54.8				
	床 ビニル床シート	t=2 耐薬品		㎡			
			220.0				
	床 ビニル床タイル	t=4.5 帯電防止		㎡			
			127.0				
	床 タイルカーペット	t=6.5		㎡			
			72.2				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	床	突板t=3寸法安定処理		㎡			
	直貼複合フローリング	t=12	1,094.0				
	巾木			m			
	ビニル巾木	H=60	1,363.0				
	壁	継目処理		㎡			
	石膏ボード	t=12.5	14.3				
	壁			㎡			
	石膏ボード	t=12.5 GL工法	269.0				
	壁	継目処理		㎡			
	石膏ボード	t=12.5 GL工法	649.0				
	壁			㎡			
	石膏ボード	t=9.5+12.5 2重貼	525.0				
	壁	継目処理		㎡			
	石膏ボード	t=9.5+12.5 2重貼	954.0				
	壁			㎡			
	耐水石膏ボード	t=12.5	916.0				
	壁			㎡			
	耐水石膏ボード	t=12.5 GL工法	82.2				
	壁			㎡			
	硬質石膏ボード	t=9.5+PB12.5 GL工法 2重貼	102.0				
	壁	継目処理		㎡			
	硬質石膏ボード	t=9.5+PB12.5 GL工法 2重貼	561.0				
	壁			㎡			
	硬質石膏ボード	t=9.5+強化PB12.5 2重貼	1,664.0				
	壁	継目処理		㎡			
	硬質石膏ボード	t=9.5+強化PB12.5 2重貼	1,099.0				
	壁			m			
	耐火壁周囲処理		2,428.0				
	壁			㎡			
	合板	t=5.5	655.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	壁						
	シナ合板	t=9	424.0		m ²		
	壁						
	シナ合板	t=9 有孔	140.0		m ²		
	壁	認定番号QM-9005					
	準不燃銘木単板貼化粧合板	t=6.5	14.0		m ²		
	壁						
	化粧ケイカル板	t=6	795.0		m ²		
	壁						
	アルミ見切		3.0		m		
	壁						
	ビニルクロス		219.0		m ²		
	壁						
	掲示クロス		669.0		m ²		
	壁						
	掲示壁樹脂見切		788.0		m		
	天井						
	化粧石膏ボード	t=9.5	523.0		m ²		
	天井						
	化粧吸音石膏ボード	t=9.5	2,890.0		m ²		
	天井						
	ロックウール化粧吸音板	t=9 PB9.5共	426.0		m ²		
	天井						
	ケイカル板	t=6	41.2		m ²		
	天井						
	塩ビ廻縁		2,534.0		m		
	天井						
	塩ビ下り見切		6.6		m		
		外壁面					
	断熱材	硬質ウレタンフォーム t=30	1,604.0		m ²		

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	断熱材	スラブ 下 硬質ウレタンフォーム t=50		㎡			
			130.0				
	断熱材	スラブ 下 ポリスチレンフォーム t=50		㎡			
			328.0				
	断熱材	間仕切内 グラスウール t=50		㎡			
			2,339.0				
	断熱材	天井裏 グラスウール t=100		㎡			
			417.0				
	目隠しフィルム張り	GF1853		㎡			
			20.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A18	家具工事						
	(一般家具)						
F-1	職員・来客下足入れ	1720*380*4490		か所			
			1.0				
F-2a	生徒下足入れ	1720*360*4490		か所			
			2.0				
F-2b	生徒下足入れ	1720*720*4490		か所			
			1.0				
F-2b'	生徒下足入れ	1720*720*4410		か所			
			1.0				
F-3	トロフィーケース	2100*620*4920		か所			
			1.0				
F-4	カウンター・パススルー収納	1100*600*1800		か所			
			1.0				
F-6a	窓下戸棚	900*500*2300		か所			
			2.0				
F-6b	窓下戸棚	900*500*6600		か所			
			1.0				
F-7	窓下戸棚	900*600*4400		か所			
			1.0				
F-8	洗面台・ワードローブ・戸棚	1900*600*3600		か所			
			1.0				
F-9	窓下戸棚	900*600*3450		か所			
			1.0				
F-10	担架収納・戸棚	2700*270/470*2595		か所			
			1.0				
F-11	窓下戸棚	900*600*4590		か所			
			1.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	F-12	ベッド・布団収納		か所			
			2.0				
	F-13	流し台		か所			
			1.0				
	F-14	掃除用具入れ・ロッカー		か所			
			7.0				
	F-15	下足入れ		か所			
			1.0				
	F-16	掃除用具入れ		か所			
			6.0				
	F-17	オープン棚		か所			
			1.0				
	F-18	流し台		か所			
			1.0				
	F-19	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-20	生徒用作業台		か所			
			6.0				
	F-21	教師用作業台		か所			
			1.0				
	F-22a	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-22b	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-23a	流し台		か所			
			1.0				
	F-23b	流し台		か所			
			1.0				
	F-23c	流し台		か所			
			2.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	F-24	掃除用具入れ		か所			
			1.0				
	F-25a	掃除用具入れ・生徒ロッカー		か所			
			8.0				
	F-25b	掃除用具入れ・生徒ロッカー		か所			
			2.0				
	F-26a	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-26b	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-27a	戸棚・掃除用具入れ		か所			
			1.0				
	F-27b	戸棚・掃除用具入れ		か所			
			1.0				
	F-28	窓下戸棚・流し台		か所			
			1.0				
	F-29	更衣棚		か所			
			5.0				
	F-30	更衣棚		か所			
			2.0				
	F-31a	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-31b	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-31c	窓下戸棚		か所			
			1.0				
	F-32	教師用実験台		か所			
			2.0				
	F-33	生徒用実験台		か所			
			6.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
F-34	教師用・生徒用実験台	700/760/800*900*1800		か所			
			7.0				
F-35a	戸棚・掃除用具入れ	2000*450/600*4200		か所			
			1.0				
F-35b	戸棚・掃除用具入れ	2700*450/600*3600		か所			
			1.0				
F-36a	流し台	800*600*6160		か所			
			1.0				
F-36b	流し台	800*600*6000		か所			
			1.0				
F-37	流し台・窓下戸棚	800*600*2750		か所			
			1.0				
F-38	窓下戸棚	900*470*6340		か所			
			1.0				
F-39	オープン棚	1900*450*3040		か所			
			1.0				
F-40a	流し台	900*600*4000		か所			
			1.0				
F-40b	流し台	900*600*2000		か所			
			1.0				
F-41	掃除用具入れ	450*400*1900		か所			
			1.0				
F-42	収納戸棚	1900*450/600*1800		か所			
			1.0				
F-43a・b	軽量ラック	1800*600*3600		か所			
			2.0				
F-43c	軽量ラック	1800*600*5400		か所			
			1.0				
F-44	戸棚	1900*500*2300		か所			
			2.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	F-45	2 段収納		か所			
			1.0				
	F-46	教師用戸棚		か所			
			10.0				
	F-47	収納戸棚		か所			
			1.0				
	F-48	薬品庫		か所			
			2.0				
	F-49	戸棚		か所			
			1.0				
	F-50	オーディオラック		か所			
			1.0				
	(実習台家具)						
	1	被服台兼用 教師用調理実習台		台			
			1.0				
	2	被服台兼用 生徒用調理実習台		台			
			6.0				
	一般家具搬入据付費			式			
			1.0				
	(図書家具)						
	①	カウンター		か所			
			1.0				
	②	木金混合書架 単式3連7段		か所			
			1.0				
	③	木金混合書架 複式4連3段		か所			
			1.0				
	④	木金混合書架 複式6連3段		か所			
			2.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
⑤	木金混合書架	複式6連4段 文庫本用		か所			
			1.0				
⑥	木金混合書架	複式1連2段 大型本用		か所			
			1.0				
⑦	木金混合書架	単式5連7段		か所			
			1.0				
⑧	木金混合書架	単式5連3段		か所			
			1.0				
⑨	木金混合書架	単式3連7段		か所			
			1.0				
⑩	窓面閲覧テーブル	照明付		か所			
			1.0				
⑪	木金混合書架	単式7連3段		か所			
			1.0				
⑫	木金混合書架	単式3連2段		か所			
			1.0				
⑬	掃除用具入れ			か所			
			2.0				
	図書家具搬入据付費			式			
			1.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A19	黒板工事						
	3F 音楽室	暗線入/片面五線入					
	ホーローグリーン上下黒板	1800*3600	1.0	か所			
	1F 特別支援	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	6.0	か所			
	2F 普通教室他	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	6.0	か所			
	3F 普通教室他	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	3.0	か所			
	3F TT室	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	1.0	か所			
	3F 生徒会(特支)	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	1.0	か所			
	3F 美術室	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*3600	1.0	か所			
	3F 吹奏楽室	暗線入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*2400	1.0	か所			
	2F 普通教室他	行事入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*900	6.0	か所			
	3F 普通教室	行事入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*900	3.0	か所			
	3F TT室	行事入					
	ホーローグリーン平面黒板	1200*900	1.0	か所			
	1F 職員室	行事入					
	ホーローホワイト平面白板	1200*3600	1.0	か所			
	1F 校長室	行事入					
	ホーローホワイト平面白板	1200*1800	1.0	か所			
	1F 会議室A	暗線入					
	ホーローホワイト平面白板	W1800*H1200	1.0	か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	1F 会議室B	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	W3600*H1200	2.0				
	1F 技術室	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	1200*3600	1.0				
	1F 保健室	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	1200*900	1.0				
	2F 調理・被服室	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	1200*3600	1.0				
	2F 多目的室	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	1200*3600	1.0				
	3F 理科室2	暗線入		か所			
	ホーローホワイト平面白板	1200*3600	1.0				
	3F 理科室1・2	暗線入		か所			
	ホーローグリーン曲面黒板	1200*3600	2.0				
	1F 会議室B	木目色		か所			
	スクリーンBOX	150*150*3000	1.0				
	1F 会議室B	ASC-120ST		か所			
	手動巻上スクリーン	2400*2756	1.0				
	2F 多目的室	木目色		か所			
	スクリーンBOX	150*150*3000	1.0				
	2F 多目的室	ASC-120ST		か所			
	手動巻上スクリーン	2400*2756	1.0				
	3F TT室	木目色		か所			
	スクリーンBOX	150*150*3000	1.0				
	3F TT室	ASC-120ST		か所			
	手動巻上スクリーン	2400*2756	1.0				
	各階 各教室			台			
	クリーナーセットボックス	HB-R-2	21.0				
	各階 各教室			台			
	電動黒板拭きクリーナー	KS-600Ns	21.0				

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A20	サイン工事						
	OS1						
	館名板	600*600	6.0	文字			
	OS1						
	館名板	150*150	5.0	文字			
	OS1						
	館名板	100*100	16.0	文字			
	OS2						
	校章サイン	既存再利用(清掃後再塗装)	1.0	か所			
	OS3						
	駐車場利用案内サイン	450*450	2.0	か所			
	OS6	黒御影本磨き 彫込文字共					
	定礎	300*650	1.0	か所			
	SS1	塩ビシート貼					
	ドア表示	77*60(*2)	3.0	か所			
	SS2	塩ビシート貼					
	セイフティーマーク	30*6	10.0	か所			
	SS3	塩ビシート切文字貼					
	室名表示A(平付)	200*200	20.0	か所			
	SS4	塩ビシート切文字貼					
	室名表示A(突出)	200*200	11.0	か所			
	SS5	塩ビシート切文字貼(直貼)					
	室名サインb	H25	62.0	か所			
	SS6	アクリルマット板切文字					
	E Vホール/階段階数サイン	H150	9.0	か所			
	SS7						
	トイレ/更衣室サイン	W200	13.0	か所			
	SS8						
	総合案内板	W600*H1200	6.0	か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	SS8	EV案内板		か所			
			1.0				
	運搬費			式			
			1.0				
	誘導標識			ヶ			
			11.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A21	カーテン工事						
	保健室	レール共		か所			
	アコーディオンカーテン	2100*2000	1.0				
	カーテンレール	アルミ シングル		m			
			270.0				
	カーテンレール	アルミ ダブル		m			
			32.3				
	カーテンレール	アルミ 天吊り		m			
			21.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A22	仕上ユニット工事						
	(外部)						
	郵便受		1.0	か所			
	代替進入口表示		18.0	か所			
	(内部)						
	消火器ボックス	埋込型	10.0	か所			
	消火器ボックス	埋込型 AEDケース付	1.0	か所			
	消火器ボックス	屋外型	4.0	か所			
	避難ハシゴ	3F用	1.0	か所			
	鍵箱	100組用+キーホルダーセット10ヶ	1.0	か所			
	ピクチャーレール		28.2	m			
	ライニング甲板	ガラス W=150	60.8	m			
	給湯室 ミニキッチン	W-1500	1.0	か所			
	保健室 ユニットシャワー	樹脂額縁共 0808タイプ	1.0	か所			
	配膳室 パススルー牛乳保冷库	MR-90CA-LDLD	1.0	か所			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
	配膳室	パススルーパン庫 1950*900*1000		か所			
			1.0				
	配膳室	ステンレスシンク 850*600*900		か所			
			1.0				
	美術室	メラミン棚板 350*4000		か所			
			1.0				
	美術室	メラミン棚板 350*2000		か所			
			1.0				
	職員更衣室	姿見鏡 1500*300		か所			
			2.0				
	職員WVC	小物入 450*200		か所			
			6.0				
	SK	モップ用フック 3本掛け		か所			
			24.0				
	閉架書庫	2110*1800 6か所		式			
	既存書架移設	2110*900 3か所	1.0				
	玄関マット	SUS製四方枠共		か所			
		W1800*D900* t 25	3.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A23	昇降機設備工事						
	エレベーター	車1台兼用 13人乗(900kg)		基			
		速度45m/min 3か所停止	1.0				
	乗場戸遮煙性能			か所			
			3.0				
	諸官公署手続費			式			
			1.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
A24	発生材処分						
	発生土処分		1,354.0	m3			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B1	解体工事						
	校庭ひな壇解体	スタンド、ダッグアウト		式			
		H2000 L55m	1.0				
	東側門扉撤去	RC袖壁・土間コン共		式			
			1.0				
	掲揚ポール解体	3本 基礎共		式			
			1.0				
	桜抜根			本			
			5.0				
	既存水路解体	PU240*240 グレチング 共		m			
		L=53m	53.0				
	アスファルト撤去	t 50		㎡			
			57.5				
	カッター入れ	アスファルト面 t 50		m			
			11.5				
	解体発生材積込運搬			式			
			1.0				
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B2	舗装工事						
	鋤取	機械 新規舗装部	574.0	m3			
	発生土運搬		574.0	m3			
	土工用機械運搬		1.0	式			
	アスファルト舗装	密粒アスコンt=50 砕石t=150	420.0	m ²			
	コンクリート舗装	溶接金網入 金ゴテ、目地共 土間コンt=150 砕石t=150	185.0	m ²			
	玄関マット下 コンクリート舗装	溶接金網入 金ゴテ、目地共 土間コンt=150 砕石t=150	4.9	m ²			
	コンクリート舗装	溶接金網入 刷毛引 土間コンt=150 砕石t=150	9.8	m ²			
	インターロッキング舗装	ブロックt=80 砂、砕石t=120	270.0	m ²			
	校庭舗装	砕石t=150 グリーンサントt=100	78.5	m ²			
	点字ブロック	300角	38.0	枚			
	校庭再舗装 (工事エリア)	すき取り、不陸整正 積込み残土運搬共 グリーンサントt=100	3,160.0	m ²			
	校庭再舗装 (工事エリア外)	すき取り、不陸整正 積込み残土運搬共 グリーンサントt=100	3,600.0	m ²			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B3	排水工事						
		グレーチング 蓋共					
	自由勾配側溝	300*600 横断用	4.0	m			
		グレーチング 蓋共					
	自由勾配側溝	300*700 横断用	6.0	m			
		グレーチング 蓋共					
	U型側溝	W=240	50.0	m			
	暗渠管	VP100 φ	36.4	m			
	集水桝	600*600*1000	3.0	か所			
	集水桝	600*600*1200	1.0	か所			
	集水桝	600*600*1400	1.0	か所			
	既存集水桝削孔		1.0	か所			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B4	囲障工事						
	地先境界ブロック	120*120	41.8	m			
	L型P C擁壁	2250*1650	55.0	m			
	コンクリート擁壁	H=2060	10.1	m			
	コンクリート擁壁	H=780～2060	3.4	m			
	メッシュフェンス	H=1200	5.2	m			
	メッシュフェンス	H=1200 基礎共	45.9	m			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B5	構造物						
	東門	RC塀、館銘板共					
		アルミ片引門扉+片開門扉	1.0	か所			
	コンクリートスタンド						
		1960*2600*20000	1.0	か所			
	コンクリートスロープ						
		2600*17200	1.0	か所			
	コンクリート階段						
		1960*2600*2000	2.0	か所			
	ダッグアウト	アルミ既製品 基礎共					
		2516*2474*6000	2.0	棟			
	旗竿ポール	基礎共					
		ハットル型 H=6000 3本	1.0	か所			
	キュービクル基礎	RC					
		400*2600*3700	1.0	か所			
	受水槽基礎	RC					
		500*400*(3400+3200+3200)	1.0	か所			
	バルクタンク基礎	RC					
		200*1700*3400	1.0	か所			
	防球ネット	H8.0m コンクリート支柱					
		ネットφ85-40m目・JB共	47.0	m			
	発生土積込運搬						
		防球ネット部	1.5	m3			
	小 計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
C	共通費						
I	共通仮設費						
	仮囲い損料	H=3000	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	仮囲い損料	H=2000	1.0	式			
	仮囲い払い手間		1.0	式			
	出入口損料	パネルゲート W7.2*H4.5	1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	鉄板敷損料		1.0	式			
	同上払い手間		1.0	式			
	既存スタンド部	W6.0*H2.0*L25.0程度		式			
	作業工台整備	根切土利用	1.0				
	作業工台撤去	発生土処分はA24による	1.0	式			
	工事用スロープ解体	発生土積み込み共	1.0	式			
	同上発生土運搬	場外	1.0	式			
	同上発生土処分	場外	1.0	式			

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
		単管打ち込み+合板12.0					
	簡易土留め	Y1通りX1-2間 H2.0	1.0	式			
	室内環境測定	6項目一式(50㎡毎)	20.0	カ所			
	交通誘導員	延べ650人	1.0	式			
	揚重機		1.0	式			
	率共通仮設		1.0	式			
	小計						
II	現場管理費						
	現場管理費率		1.0	式			
	小計						
III	一般管理費						
	一般管理費率		1.0	式			
	小計						

細目別内訳書

番号	名称	摘要	数量	単位	単価	金額	備考
B6	発生材処分						
	発生土処分	防球ネット部含む	679.0	m3			
	発生土処分	工事エリア校庭改修分	316.0	m3			
	発生土処分	工事エリア外校庭改修分	360.0	m3			
	解体発生材処分	樹木根株	35.0	m ³			
	解体発生材処分	コンクリートがら	63.0	m ³			
	有価物控除	鉄くず	2.1	t			
	小 計						